Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite
600	**ERDARBEITEN**	001	7
1	**Standardbeschreibungen**	001	7
2	**Boden der Baugruben, Fundamente**	100	8
2.1	Bodenaushub Baugruben	100	8
2.2	Bodenaushub Fundamente	130	14
2.3	Bodeneinbau Baugruben, Fundamente .	150	17
3	**Boden der Pfostenfundamente** . .	170	22
3.1	Bodenaushub Pfostenfundamente . . .	170	22
3.2	Verfüllung Pfostenlöcher	180	23
4	**Boden der Verkehrsflächen**	200	25
4.1	Bodenabtrag Verkehrsflächen	200	25
4.2	Bodeneinbau Verkehrsflächen	220	31
4.3	Bodenabtrag und -einbau Verkehrsflächen	240	36
5	**Boden der Vegetationsflächen** . .	300	37
5.1	Bodenabtrag Vegetationsflächen	300	37
5.2	Bodeneinbau Vegetationsflächen	320	43
5.3	Bodenabtrag und -einbau Vegetationsflächen	340	49
6	**Boden der Gräben**	400	50
6.1	Bodenaushub Rohrleitungsgräben . . .	400	50
6.2	Bodenaushub Kabelgräben	420	60
6.3	Bodenaushub Suchgräben	440	66
6.4	Hindernisse in Gräben	450	67
6.5	Bodeneinbau in Gräben	460	68
7	**Sonstige Leistungen**	600	73
7.1	Planum herstellen, Gründungssohle verdichten	600	73
7.2	Bodentransport	620	74
7.3	Sandbett, Kabelwarnband	630	74
7.4	Kabelschutzrohre	640	75
7.5	Grabenverbau	650	75
Alphabetisches Sachverzeichnis			77

T1	T2	Langtext	T3
		1 - Standardbeschreibungen	
001			01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	

2 - Boden der Baugruben, Fundamente

2.1 - Bodenaushub Baugruben

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
100		Boden der Baugrube lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,90	32,10	38,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	35,40	38,50	44,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	44,90	48,30	54,70

T1	T2	Langtext	T3
			01
102		Boden der Baugrube lösen **von Hand**, außerhalb der Baugrube lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe
			bis 1,75 m
			EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	93,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	116,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	141,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
104		Boden der Baugrube lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	35,30	38,50	44,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	41,80	44,90	48,30
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,30	54,70	61,10

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
106		Boden der Baugrube lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	40,00	43,30	49,70
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	46,50	49,70	56,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	56,10	59,30	65,70

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
108		Boden der Baugrube lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,10	34,10	41,80
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	36,60	40,50	48,30
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	46,30	50,20	58,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
110		Boden der Baugrube lösen **von Hand**, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe
			bis 1,75 m
			EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	99,40
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	123,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	148,00

T1	T2	Langtext	T3	
		2.2 - Bodenaushub Fundamente		
			01	02
130		Boden für Fundament lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m
			EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,10	33,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	44,90	46,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	51,60	53,30

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
132		Boden für Fundament lösen **von Hand**, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m
			EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	86,60	93,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	109,00	116,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	135,00	141,00
			01	02
134		Boden für Fundament lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m
			EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	35,40	36,60
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	48,30	50,20
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	56,60	58,60

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
136		Boden für Fundament lösen **von Hand**, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m
			EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	88,70	95,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	111,00	118,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	138,00	145,00

T1	T2	Langtext	T3			
		2.3 - Bodeneinbau Baugruben, Fundamente				
			01	02	03	04
150		Seitlich lagernden Boden einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	22,50	23,60	25,80	26,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	23,10	24,30	26,40	28,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	24,80	26,00	28,10	29,30

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
152		Seitlich lagernden Boden einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	86,60	87,80	93,00	94,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	87,20	88,30	93,60	94,70
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	88,90	90,10	95,30	96,50

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
154		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	29,50	30,70	32,80	33,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	30,00	31,30	33,40	35,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	31,80	33,00	35,10	36,20

T1	T2	Langtext	T3			
156		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	34,10	35,30	37,40	39,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	34,80	35,90	38,00	39,80
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	36,40	37,70	39,80	42,60
158		Boden liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	01	02	03	04
			in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,40	29,50	31,60	32,80

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
160		Boden liefern, einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	in Baugrube, Verdichtungsgrad		als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	98,30	99,40	102,00	103,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
162		Stoffe liefern, einbauen, lagenweise verdichten,			
			Recycling-Baustoff (RC)	Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	in Baugrube, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,	58,40	55,10	64,50
	02	in Baugrube, Verdichtungsgrad DPr 0,96 bis 0,98,	59,60	56,30	65,60
	03	als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,	61,80	58,40	67,70
	04	als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad DPr 0,96 bis 0,98,	63,20	59,50	68,90

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
164		Stoffe liefern, einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten,			
			Recycling-Baustoff (RC)	Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	in Baugrube, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,	131,00	125,00	134,00
	02	in Baugrube, Verdichtungsgrad DPr 0,96 bis 0,98,	133,00	126,00	135,00
	03	als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,	135,00	128,00	138,00
	04	als Hinterfüllung von Bauwerken/-teilen, Verdichtungsgrad DPr 0,96 bis 0,98,	137,00	129,00	139,00

3 - Boden der Pfostenfundamente

3.1 - Bodenaushub Pfostenfundamente

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
170		Boden für Pfostenfundament lösen, seitlich einbauen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Fundament Abmessungen (B x L x H)			Fundament Durchmesser x Höhe		
			40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	9,65	18,40	27,90	4,30	6,65	8,85
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	10,60	20,30	30,80	4,80	7,30	9,75

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
172		Boden für Pfostenfundament lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Fundament Abmessungen (B x L x H)			Fundament Durchmesser x Höhe		
			40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	6,90	12,90	19,60	3,05	4,65	6,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	7,55	14,20	21,50	3,30	5,15	6,75
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	8,35	15,60	23,60	3,70	5,65	7,45
		3.2 - Verfüllung Pfostenlöcher						
			01					
180		Pfostenloch mit seitlich lagerndem Boden verfüllen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,						
			EUR/m3					
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4)	21,00					
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5)	26,30					

T1	T2	Langtext	T3
			01
182		Pfostenloch mit zu lieferndem Boden verfüllen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	
			EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4)	27,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5)	33,20

4 - Boden der Verkehrsflächen

4.1 - Bodenabtrag Verkehrsflächen

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
200		Boden für Verkehrsfläche lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	26,50	24,50	22,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,90	30,90	28,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	42,50	40,50	38,50

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
202		Boden für Verkehrsfläche lösen **von Hand**, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	90,80	92,30	93,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	113,00	114,00	116,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	139,00	140,00	141,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
204		Boden für Verkehrsfläche lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	33,50	31,50	29,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	39,90	37,90	35,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	49,60	47,60	45,60

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
206		Boden für Verkehrsfläche lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	38,10	36,10	34,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	44,50	42,50	40,50
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	54,20	52,20	50,20

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
208		Boden für Verkehrsfläche lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,50	26,50	24,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	34,90	32,90	30,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	44,50	42,50	40,50

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
210		Boden für Verkehrsfläche lösen **von Hand**, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	93,00	93,70	95,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	116,00	117,00	118,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	141,00	142,00	145,00

T1	T2	Langtext	T3		
		4.2 - Bodeneinbau Verkehrsflächen			
			01	02	03
220		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	22,30	19,30	15,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	22,90	20,00	16,50
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	24,60	21,70	18,20

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
222		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	67,30	73,70	80,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	67,80	74,20	80,70
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	69,60	76,00	82,50

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
224		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	29,30	26,40	22,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	29,80	26,90	23,40
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	31,60	28,70	25,20

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
226		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	33,90	31,00	27,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	34,50	31,60	28,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	36,20	33,40	29,80
			01	02	03
228		Boden als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	28,10	25,20	21,70

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
230		Boden als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	98,10	95,10	91,70

T1	T2	Langtext	01	02	03
232		Stoffe als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,			
			Recycling-Baustoff (RC)	Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Einbaudicke bis 30 cm,	60,60	57,20	64,30
	02	Einbaudicke über 30 bis 50 cm,	57,50	54,30	60,70
	03	Einbaudicke über 50 bis 80 cm,	51,50	48,50	57,90

T1	T2	Langtext	01	02	03
234		Stoffe als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,			
			Recycling-Baustoff (RC)	Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Einbaudicke bis 30 cm,	131,00	127,00	134,00
	02	Einbaudicke über 30 bis 50 cm,	128,00	125,00	130,00
	03	Einbaudicke über 50 bis 80 cm,	125,00	119,00	128,00

T1	T2	Langtext	T3		
		4.3 - Bodenabtrag und -einbau Verkehrsflächen			
			01	02	03
240		Boden lösen, fördern, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Förderweg		
			bis 50 m	über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	32,70	39,60	44,30
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	38,50	45,60	50,20
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,30	55,20	60,00

T1	T2	Langtext	T3		
		5 - Boden der Vegetationsflächen			
		Hinweis: Oberbodenlieferung und -bearbeitung siehe LB 620 Landschaftsbauarbeiten			
		5.1 - Bodenabtrag Vegetationsflächen			
			01	02	03
300		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	25,30	22,80	20,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	31,70	29,20	26,60
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	41,40	38,90	36,20

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
302		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen **von Hand**, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	89,70	90,60	92,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	112,00	112,00	114,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	138,00	139,00	140,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
304		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	32,30	29,70	27,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	38,70	36,10	33,60
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,40	45,80	43,30

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
306		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	37,00	34,40	31,80
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	43,40	40,80	38,20
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	53,00	50,50	47,90

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
308		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	26,10	24,20	22,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,60	30,60	28,60
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	42,20	40,20	38,20

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
310		Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen **von Hand**, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Abtragstiefe		
			bis 0,3 m	über 0,3 bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	90,70	91,40	92,80
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	112,00	114,00	116,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	139,00	140,00	142,00

T1	T2	Langtext	T3		
		5.2 - Bodeneinbau Vegetationsflächen			
			01	02	03
320		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	20,00	17,00	13,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	20,50	17,60	14,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	22,30	19,30	15,90

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
322		Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	64,90	71,30	77,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	65,50	71,90	78,40
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	67,30	73,70	80,20

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
324		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	26,90	24,00	20,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	27,50	24,60	21,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	29,30	26,40	22,90

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
326		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	31,60	28,70	25,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,10	29,30	25,70
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	33,90	31,00	27,50

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
328		Boden als Unterbau für Vegetationsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	25,70	22,90	19,30
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	27,10	24,20	20,70
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	28,40	25,40	21,90

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
330		Boden als Unterbau für Vegetationsfläche liefern, einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Einbaudicke		
			bis 30 cm	über 30 bis 50 cm	über 50 bis 80 cm
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	95,70	92,80	89,30
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	97,00	94,10	90,60
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	98,30	95,30	91,90

T1	T2	Langtext	T3		
		5.3 - Bodenabtrag und -einbau Vegetationsflächen			
			01	02	03
340		Boden lösen, fördern, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Förderweg		
			bis 50 m	über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,30	37,30	42,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	36,20	43,30	47,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	45,90	52,90	57,50

6 - Boden der Gräben

6.1 - Bodenaushub Rohrleitungsgräben

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
400		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	29,50	30,80	33,70	39,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	41,30	42,10	44,80	50,40
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	47,30	47,70	50,40	55,80

T1	T2	Langtext	T3		
			05	06	07
			Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe		
			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	32,40	35,40	41,30
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	44,30	47,30	53,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	50,10	53,00	58,70

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
402		Boden für Rohrleitungsgraben lösen **von Hand**, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	97,70	104,00	107,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	118,00	124,00	128,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	142,00	147,00	152,00

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
404		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	37,70	39,00	41,90	47,40
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	49,50	50,20	53,00	58,50
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	55,30	55,90	58,50	63,80

T1	T2	Langtext	T3		
			05	06	07
			Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe		
			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	40,50	43,60	49,50
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	52,50	55,30	61,20
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	58,30	61,20	66,90

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
406		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	43,50	44,70	47,70	53,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	55,20	56,10	58,90	64,40
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	61,20	61,60	64,40	69,70

T1	T2	Langtext	T3		
			05	06	07
			Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe		
			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	46,40	49,50	55,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	58,30	61,20	67,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	64,20	67,00	72,80

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
408		Boden für Rohrleitungsgraben lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,70	31,80	35,40	42,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	42,40	45,90	46,50	53,20
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,40	51,60	52,20	58,70

T1	T2	Langtext	T3		
			05	06	07
			Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe		
			über 1,25 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3,5 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	33,50	37,20	44,30
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	48,40	48,90	56,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	54,20	54,90	61,80

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
410		Boden für Rohrleitungsgraben lösen **von Hand**, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe	Graben mit geböschten Wänden, Aushubtiefe	Graben mit senkrechten Wänden, Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	99,80	106,00	109,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	120,00	126,00	130,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	144,00	150,00	156,00

T1	T2	Langtext	T3		
		6.2 - Bodenaushub Kabelgräben			
			01	02	03
420		Boden für Kabelgraben lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	30,00	33,00	36,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	42,10	45,00	48,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	48,00	51,00	54,10

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
422		Boden für Kabelgraben lösen **von Hand**, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	94,20	94,90	95,40
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	116,00	117,00	118,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	140,00	141,00	142,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
424		Boden für Kabelgraben lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	38,20	41,20	44,20
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	50,20	53,10	56,20
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	56,20	59,20	62,30

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
426		Boden für Kabelgraben lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	44,10	46,90	50,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	56,10	59,00	62,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	62,10	65,00	68,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
428		Boden für Kabelgraben lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	31,30	32,00	33,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	45,00	45,90	46,80
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	52,20	53,10	54,10

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
430		Boden für Kabelgraben lösen **von Hand,** laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,4 m	über 0,4 bis 0,6 m	über 0,6 bis 0,8 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	96,30	97,00	97,70
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	118,00	119,00	120,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	141,00	142,00	144,00

T1	T2	Langtext	T3		
		6.3 - Bodenaushub Suchgräben			
			01	02	03
440		Boden für Suchgraben lösen **von Hand**, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	90,10	92,80	102,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	111,00	112,00	117,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	130,00	133,00	139,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
442		Boden für Suchgraben lösen **von Hand**, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Aushubtiefe		
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,75 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	92,20	94,70	111,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	112,00	114,00	126,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	133,00	137,00	149,00
		6.4 - Hindernisse in Gräben			
			01		
450		Hindernis in Graben abbrechen, laden,			
			EUR/m3		
	01	aus Mauerwerk	69,90		
	02	aus Beton	75,80		
	03	aus Stahlbeton	93,20		
			01		
452		Hindernis in Graben abbrechen **von Hand,** laden,			
			EUR/m3		
	01	aus Mauerwerk	129,00		
	02	aus Beton	134,00		
	03	aus Stahlbeton	233,00		

T1	T2	Langtext	T3			
			01			
454		Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Leitungen/Kabel einschl. Behinderungen beim Aushub,				
			EUR/m			
	01	Druckrohr-/Freispiegelleitung in Betrieb bis DN 200	14,00			
	02	Elektro-/Fernmeldekabel in Betrieb	9,35			
	03	Elektro-/Fernmeldekabelbündel in Betrieb	16,30			

6.5 - Bodeneinbau in Gräben

			01	02	03	04
460		Seitlich lagernden Boden als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	23,30	25,60	27,40	29,70
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	24,50	26,80	28,60	30,90
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	27,90	30,30	32,00	34,40

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
462		Seitlich lagernden Boden als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen **von Hand**, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	82,70	85,10	86,80	89,10
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	83,90	86,20	88,00	90,30
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	87,50	89,80	91,50	93,90

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
464		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	31,50	33,70	35,60	37,90
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	32,70	35,00	36,80	39,10
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	36,10	38,40	40,20	42,50

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
466		Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,	Verdichtungsgrad		Behinderung durch Verbau, Verdichtungsgrad	
			DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98	DPr 0,92 bis 0,95	DPr 0,96 bis 0,98
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	37,30	39,60	41,40	43,70
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	38,40	40,80	42,50	44,80
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	42,00	44,30	46,10	48,40

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
468		Boden liefern als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,			Einbau von Hand	
				Behinderung durch Verbau		Behinderung durch Verbau
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	**Homogenbereich 1**, grobkörniger/gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine bis 30 % / Massenanteil Blöcke bis 20 % / Massenanteil große Blöcke bis 10 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest/halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, Lagerungsdichte locker/mitteldicht/dicht DIN 18126, (vormals Bodenklasse 3–4),	29,20	33,20	98,80	103,00
	02	**Homogenbereich 2**, ausgeprägt plastischer Schluff/Ton (UA/TA) DIN 18196, Konsistenz halbfest/steif/weich DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 5),	31,50	35,60	102,00	111,00
	03	**Homogenbereich 3**, gemischtkörniger/feinkörniger Boden DIN 18196, Massenanteil Steine über 30 bis 60 % / Massenanteil Blöcke über 20 bis 40 % / Massenanteil große Blöcke über 10 bis 30 % DIN EN ISO 14688-1, Konsistenz fest DIN EN ISO 14688-1, (vormals Bodenklasse 6),	33,80	37,90	106,00	114,00

T1	T2	Langtext	01	02	03
470		Stoffe liefern, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 0,92 bis 0,95,			
			Recycling-Baustoff (RC)	Kies-Sand-Gemisch	Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	ohne Angabe,	59,40	56,00	65,30
	02	Behinderung durch Verbau,	63,60	60,10	69,40
	03	Einbau von Hand,	133,00	126,00	137,00
	04	Einbau von Hand, Behinderung durch Verbau,	137,00	129,00	140,00

T1	T2	Langtext	T3
		7 - Sonstige Leistungen	
		7.1 - Planum herstellen, Gründungssohle verdichten	
			01
600		Planum der Gründungssohle herstellen,	
			EUR/m2
	01	in Baugruben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	2,10
	02	in Baugruben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	2,55
	03	in Fundamentgräben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	2,95
	04	in Fundamentgräben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	3,35
			01
602		Gründungssohle verdichten,	
			EUR/m2
	01	in Baugruben, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	0,74
	02	in Baugruben, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	0,95
	03	in Fundamentgräben, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	1,50
	04	in Fundamentgräben, Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m2	1,80
			01
604		Planum für Verkehrsfläche herstellen,	
			EUR/m2
	01	zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	2,70
			01
606		Planum für Verkehrsfläche verdichten,	
			EUR/m2
	01	Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2	0,95
			01
608		Planum unter Vegetationsfläche herstellen,	
			EUR/m2
	01	zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-3 cm, verdichten	1,50

T1	T2	Langtext	T3
			01
610		Planum unter Vegetationsfläche verdichten,	
			EUR/m2
	01	ohne Angabe	0,58

7.2 - Bodentransport

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
620		Boden des Auftraggebers (AG) transportieren und lagern,	Transportweg					
			über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m	über 1000 bis 5000 m	über 5000 bis 10000 m	über 10000 bis 20000 m	über 20000 bis 30000 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	ohne Angabe,	7,10	8,30	12,30	16,20	22,60	30,20

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
622		Gelagerten Boden des Auftraggebers (AG) laden, transportieren und lagern,	Transportweg					
			über 50 bis 500 m	über 500 bis 1000 m	über 1000 bis 5000 m	über 5000 bis 10000 m	über 10000 bis 20000 m	über 20000 bis 30000 m
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	ohne Angabe,	18,70	23,90	27,90	31,90	39,30	46,80

7.3 - Sandbett, Kabelwarnband

T1	T2	Langtext	T3
			01
630		Sandbettung und -überdeckung für Kabel,	
			EUR/m3
	01	Auflagerdicke mind. 10 cm, Überdeckung mind. 10 cm	47,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
632		Markieren der Kabeltrasse mit Warnband,	
			EUR/m
	01	ohne Angabe	0,84

T1	T2	Langtext	T3		
		7.4 - Kabelschutzrohre			
			01	02	03
640		Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061 in vorhandenen Graben, Abmessungen DIN 16873,	Nenndurchmesser DN		
			50	75	110
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	einlagig,	6,40	10,10	14,50
	02	mehrlagig mit Abstandhaltern,	7,05	11,40	16,30
		7.5 - Grabenverbau			
			01	02	
650		Grabenverbau DIN 4124, einschl. vorhalten und wieder beseitigen,	Höhe Verbau		
			bis 3 m	über 3 bis 4 m	
			EUR/m2	EUR/m2	
	01	als waagerechter/senkrechter Normverbau,	40,10	53,60	
	02	mit Grabenverbaugerät DIN EN 13331-1,	23,40	32,10	

Alphabetisches Sachverzeichnis

B

Boden

– laden, transportieren LB/600, T1/622, Seite 74

– transportieren LB/600, T1/620, Seite 74

Bodenabtrag

– Vegetationsfläche von Hand, laden LB/600, T1/310, Seite 42

– Vegetationsfläche von Hand, lagern LB/600, T1/302, Seite 38

– Vegetationsfläche, fördern LB/600, T1/304, Seite 39

– Vegetationsfläche, laden LB/600, T1/308, Seite 41

– Vegetationsfläche, lagern LB/600, T1/300, Seite 37

– Verkehrsfläche von Hand, laden LB/600, T1/210, Seite 30

– Verkehrsfläche von Hand, lagern LB/600, T1/202, Seite 26

– Verkehrsfläche, fördern LB/600, T1/204, Seite 27

– Verkehrsfläche, laden LB/600, T1/208, Seite 29

– Verkehrsfläche, lagern LB/600, T1/200, Seite 25

Bodenabtrag und -einbau

– Vegetationsfläche LB/600, T1/340, Seite 49

– Verkehrsfläche LB/600, T1/240, Seite 36

Bodenaushub

– Baugrube von Hand, laden LB/600, T1/110, Seite 13

– Baugrube von Hand, lagern LB/600, T1/102, Seite 9

– Baugrube, fördern LB/600, T1/104, Seite 10

– Baugrube, laden LB/600, T1/108, Seite 12

– Baugrube, lagern LB/600, T1/100, Seite 8

– Fundament von Hand, laden LB/600, T1/136, Seite 16

– Fundament von Hand, lagern LB/600, T1/132, Seite 15

– Fundament, laden LB/600, T1/134, Seite 15

– Fundament, lagern LB/600, T1/130, Seite 14

– Kabelgraben von Hand, laden LB/600, T1/430, Seite 65

– Kabelgraben von Hand, seitl. lagern LB/600, T1/422, Seite 61

– Kabelgraben, fördern LB/600, T1/424, Seite 62

– Kabelgraben, laden LB/600, T1/428, Seite 64

– Kabelgraben, seitl. lagern LB/600, T1/420, Seite 60

– Pfostenfundament, laden LB/600, T1/172, Seite 23

– Pfostenfundament, seitl. einbauen LB/600, T1/170, Seite 22

– Rohrleitungsgraben von Hand, laden LB/600, T1/410, Seite 59

– Rohrleitungsgraben von Hand, seitl. lagern LB/600, T1/402, Seite 52

– Rohrleitungsgraben, fördern LB/600, T1/404, Seite 53

– Rohrleitungsgraben, laden LB/600, T1/408, Seite 57

– Rohrleitungsgraben, seitl. lagern LB/600, T1/400, Seite 50

– Suchgraben, laden LB/600, T1/442, Seite 67

– Suchgraben, seitl. lagern LB/600, T1/440, Seite 66

Bodeneinbau

– Baugrube, Hinterfüllung LB/600, T1/150, Seite 17

– Baugrube, Hinterfüllung, fördern LB/600, T1/154, Seite 19

– Baugrube, Hinterfüllung, von Hand LB/600, T1/152, Seite 18

– Pfostenloch mit seitl. lagerndem Boden LB/600, T1/180, Seite 23

– Pfostenloch mit zu lieferndem Boden LB/600, T1/182, Seite 24

– Rohrleitungsgraben LB/600, T1/460, Seite 68

– Rohrleitungsgraben, fördern LB/600, T1/464, Seite 70

– Rohrleitungsgraben, von Hand LB/600, T1/462, Seite 69

– Vegetationsfläche LB/600, T1/320, Seite 43

– Vegetationsfläche, fördern LB/600, T1/324, Seite 45

– Vegetationsfläche, von Hand LB/600, T1/322, Seite 44

– Verkehrsfläche LB/600, T1/220, Seite 31

– Verkehrsfläche von Hand LB/600, T1/222, Seite 32

– Verkehrsfläche, fördern LB/600, T1/224, Seite 33

Bodenlieferung

– Baugrube, Hinterfüllung LB/600, T1/158, Seite 20

– Baugrube, Hinterfüllung, von Hand LB/600, T1/160, Seite 21

– Rohrleitungsgraben LB/600, T1/468, Seite 72

– Rohrleitungsgraben, von Hand LB/600, T1/468, Seite 72

– Vegetationsfläche LB/600, T1/328, Seite 47

– Vegetationsfläche, von Hand LB/600, T1/330, Seite 48

– Verkehrsfläche LB/600, T1/228, Seite 34

– Verkehrsfläche, von Hand LB/600, T1/230, Seite 35

H

Hauptverfüllung, Graben

– Kies LB/600, T1/470, Seite 72

– Recycling-Baustoff LB/600, T1/470, Seite 72

– Schotter LB/600, T1/470, Seite 72

Hindernis in Graben

– entfernen LB/600, T1/450, Seite 67

– von Hand entfernen LB/600, T1/452, Seite 67

Hinterfüllung von Hand, Baugrube

– Kies LB/600, T1/164, Seite 21

– Recycling-Baustoff LB/600, T1/164, Seite 21

– Schotter LB/600, T1/164, Seite 21

Hinterfüllung, Baugrube

– Kies LB/600, T1/162, Seite 21

– Recycling-Baustoff LB/600, T1/162, Seite 21

– Schotter LB/600, T1/162, Seite 21

K

Kabelschutzrohre LB/600, T1/640, Seite 75

Kabelwarnband LB/600, T1/632, Seite 74

Kies

– Hauptverfüllung, Graben LB/600, T1/470, Seite 72

– Hinterfüllung von Hand, Baugrube LB/600, T1/164, Seite 21

– Hinterfüllung, Baugrube LB/600, T1/162, Seite 21

– Unterbau von Hand, Verkehrsfläche LB/600, T1/234, Seite 35

– Unterbau, Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 35

P

Pfostenfundament

– Bodenaushub laden LB/600, T1/172, Seite 23

– Bodenaushub seitl. einbauen LB/600, T1/170, Seite 22

Pfostenloch verfüllen

– mit seitl. lagerndem Boden LB/600, T1/180, Seite 23

– mit zu lieferndem Boden LB/600, T1/182, Seite 24

Planum Gründungssohle

– herstellen LB/600, T1/600, Seite 73

– verdichten LB/600, T1/602, Seite 73

Planum Vegetationsfläche

– herstellen LB/600, T1/608, Seite 73

– verdichten LB/600, T1/610, Seite 74

Planum Verkehrsfläche

– herstellen LB/600, T1/604, Seite 73

– verdichten LB/600, T1/606, Seite 73

R

Recycling-Baustoff

– Hauptverfüllung, Graben LB/600, T1/470, Seite 72

– Hinterfüllung von Hand, Baugrube LB/600, T1/164, Seite 21

– Hinterfüllung, Baugrube LB/600, T1/162, Seite 21

– Unterbau von Hand, Verkehrsfläche LB/600, T1/234, Seite 35
– Unterbau, Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 35

S

Sandbett für Kabel LB/600, T1/630, Seite 74
Schotter
– Hauptverfüllung, Graben LB/600, T1/470, Seite 72
– Hinterfüllung von Hand, Baugrube LB/600, T1/164, Seite 21
– Hinterfüllung, Baugrube LB/600, T1/162, Seite 21
– Unterbau von Hand, Verkehrsfläche LB/600, T1/234, Seite 35
– Unterbau, Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 35
Sicherung kreuzender Leitungen LB/600, T1/454, Seite 68
Standardbeschreibung LB/600, T1/001, Seite 7
Stofflieferung
– Baugrube, Hinterfüllung LB/600, T1/162, Seite 21
– Baugrube, Hinterfüllung, von Hand LB/600, T1/164, Seite 21
– Rohrleitungsgraben LB/600, T1/470, Seite 72
– Rohrleitungsgraben, von Hand LB/600, T1/470, Seite 72
– Verkehrsfläche LB/600, T1/232, Seite 35
– Verkehrsfläche, von Hand LB/600, T1/234, Seite 35

U

Unterbau von Hand, Verkehrsfläche
– Kies LB/600, T1/234, Seite 35
– Recycling-Baustoff LB/600, T1/234, Seite 35
– Schotter LB/600, T1/234, Seite 35
Unterbau, Verkehrsfläche
– Kies LB/600, T1/232, Seite 35
– Recycling-Baustoff LB/600, T1/232, Seite 35
– Schotter LB/600, T1/232, Seite 35

V

Verbau von Gräben LB/600, T1/650, Seite 75