Rahmenleistungsverzeichnis für
080-26-31-36-009-DU2 Elektroarbeiten, Erdarbeiten, Gerüstarbeiten

Inhaltsverzeichnis

04 Z01 - zusätzliche Leistungen 2
04.01 Leistungspositionen 2

04 Z01 - zusätzliche Leistungen

04.0010 1,000 m³ 101,00 EUR

Isoliermaterial frei von Asbest, Glaswolle, Steinwolle usw.

Abfallschlüssel 17 06 04.
Laden, transportieren und entsorgen auf Deponie/Recyclinganlage nach Wahl des AN, ein Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

04.01 Leistungspositionen

04.01.0020 1,000 m³ 101,00 EUR

Isoliermaterial frei von Asbest, Glaswolle, Steinwolle usw.

Isoliermaterial frei von Asbest, Glaswolle, Steinwolle usw.
Abfallschlüssel 17 06 04.
Laden, transportieren und entsorgen auf Deponie/Recyclinganlage nach Wahl des AN, ein Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

04.01.0030 1,000 m³ 74,00 EUR

gemischte Bau- und Abbruchabfälle

gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Abfallschlüssel 17 09 04.
Laden, transportieren und entsorgen auf Deponie/ Recyclinganlage nach Wahl des AN, ein Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

04.01.0040 1,000 St 10,00 EUR

Prüfen Einphasenstromkreis

Prüfen Einphasenstromkreis
Vorhandene elektrische Installationsanlage mit Nennspannug bis 1000 V prüfen, **entsprechend DIN** VDE 0100-600, **durch** Besichtigen, Erproben und Messen, einschl. **vorgeschriebenem Messprotokoll.**
Einphasen-Wechselstromkreis je Stromkreis

04.01.0050 1,000 St 14,50 EUR

Prüfen Dreiphasenstromkreis

Prüfen Dreiphasenstromkreis
Vorhandene elektrische Installationsanlage mit Nennspannug bis 1000 V prüfen, **entsprechend DIN** VDE 0100-600, **durch** Besichtigen, Erproben und Messen, einschl. **vorgeschriebenem Messprotokoll.**
Einphasen-Drehstromkreis je Stromkreis

04.01.0060 1,000 St 6,00 EUR

Prüfen Hauptpotenzialausgleich

Prüfen Hauptpotenzialausgleich
Hauptpotenzailausgleichschiene prüfen durch Besichigen, Messen, einschl. Nachziehen aller Schraubverbindungen, je Klemme

04.01.0070 1,000 St 750,00 EUR

Lichtmast Lichtpunkthöhe 5-8 m

Lichtmast Lichtpunkthöhe 5-8 m gerader Lichtmast aus konischem Stahlrohr, **feuerverzinkt, witterungsbeständig und** korrosionsbeständig, nach DIN EN 40-2 und DIN EN
40-4,
Nennhöhe von 5-8 m,
mit Tür zur Aufnahme eines Anschlusskasten mit Sicherungen, fertig in Lichtmast eingebaut, inkl. Lieferung, Montage, betriebsfertig anschließen

04.01.0080 1,000 St 950,00 EUR

Lichtmast Lichtpunkthöhe 9-12 m

Lichtmast Lichtpunkthöhe 9-12 m gerader Lichtmast aus konischem Stahlrohr, **feuerverzinkt, witterungsbeständig und** korrosionsbeständig, nach DIN EN 40-2 und DIN EN
40-4,
Nennhöhe von 9-12 m,
mit Tür zur Aufnahme eines Anschlusskasten mit Sicherungen, fertig in Lichtmast eingebaut, inkl. Lieferung, Montage, betriebsfertig anschließen

04.01.0090 1,000 St 600,00 EUR

Baustromverteiler mit Anschlussleistung bis 44 kVA

Baustromverteiler mit Anschlussleistung bis 44 kVA,
Ausführung:
Bemessungsspannung (Wert): 230/400 V
Bemessungsstrom: 63 A
Anschlussleistung: 44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: 3
Anzahl der **CEE-Steckdosen** 32 A / 400 V / 5-polig: 1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6
Anzahl der Zählerfelder: 1
Hauptschalter: NH00; Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
FI-Schalter ja;
Schutzart (IP): IP44
inkl. Wartung des Baustromverteilerss nach BGUV A3 liefern, aufstellen nach Vorgabe Bauleitung und betriebsbereit anschließen sowie Demontage nach Fertigstellung der Arbeiten
Standzeit: 12 Wochen

04.01.0100 1,000 St/d 100,00 EUR

Baustromverteiler Verlängerung Standzeit

Baustromverteiler Verlängerung Standzeit
Verlängerung der Standzeit des vorgenannten Baustromverteilers um 4 Wochen

04.01.0110 1,000 St 55,00 EUR

Durchbohrung in Decke/Wand aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk, mit/ohne Putz

Durchbohrung in Decke/Wand aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk, mit/ohne Putz, Durchmesser bis 50mm, Bohrtiefe bis 40cm.

04.01.0120 1,000 St 78,00 EUR

Durchbohrung in Decke/Wand aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk, mit/ohne Putz

Durchbohrung in Decke/Wand aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk, mit/ohne Putz, Durchmesser bis 50 bis 250mm, Bohrtiefe bis 40cm.

04.01.0130 1,000 m 15,00 EUR

Schlitzen

Schlitzen, Breite: bis 5 cm, Tiefe: bis 5 cm
Schlitz schneiden/stemmen/fräsen in Wand aus Mauerwerk/Beton/Stahlbeton, mit und ohne Putz
Breite: bis 5 cm
Tiefe: bis 5 cm

04.01.0140 1,000 m³ 41,00 EUR

Elektroschrott, Schaltschränke, Leuchten (Ohne Schadstoffe)

Elektroschrott, Schaltschränke, Leuchten (Ohne Schadstoffe),
Abfallschlüssel 20 01 36.
Laden transportieren und entsorgen auf Deponie/Recyclinganlage nach Wahl des AN, ein Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.