Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite
651	**GERÜSTARBEITEN**	001	7
1	**Standardbeschreibungen**	001	7
2	**Fassadengerüste als längenorientierte Standgerüste** . .	100	8
3	**Raumgerüste als flächenorientierte Standgerüste**	210	13
4	**Fahrbare Gerüste/Arbeitsbühnen** .	310	15
5	**Gerüstbekleidungen**	410	17
6	**Treppenaufgänge/-türme**	510	19
7	**Baugüter-/Baustellenaufzüge** . . .	610	21
8	**Fahrbare Hubarbeitsbühnen** . . .	650	24
9	**Schutz-, Sicherungsmaßnahmen** .	710	26
10	**Zuschläge**	820	29
Alphabetisches Sachverzeichnis			31

T1	T2	Langtext	T3
001		**1 - Standardbeschreibungen**	01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	

2 - Fassadengerüste als längenorientierte Standgerüste

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
100		Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, erstellen und abbauen, Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Höhenklasse H 1, **alle Gerüstlagen genutzt,** verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Standfläche waagerecht, Last-/Breitenklasse		Standfläche geneigt/abgetreppt, Last-/Breitenklasse	
			3/SW06	4/SW09	3/SW06	4/SW09
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 8 m,	5,00	6,35	5,25	6,50
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 16 m,	5,55	6,95	5,70	7,10
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 16 bis 24 m,	6,10	7,65	6,30	7,80
			01	02	03	04
110		Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, erstellen und abbauen, Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Höhenklasse H 1, **obere Gerüstlage genutzt,** verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Standfläche waagerecht, Last-/Breitenklasse		Standfläche geneigt/abgetreppt, Last-/Breitenklasse	
			3/SW06	4/SW09	3/SW06	4/SW09
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 8 m,	4,85	6,10	5,05	6,25
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 16 m,	5,35	6,65	5,50	6,80
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 16 bis 24 m,	5,95	7,50	6,05	7,55
			01			
111		Gebrauchsüberlassung für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1,	je Woche			
			EUR/m2			
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 24 m,	0,33			
			01	02		
112		Belagverbreiterung für Fassadengerüst, wandseitig in jeder Arbeitslage, Breite 0,30 m, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Last-/Breitenklasse			
			3/W06	4/W09		
			EUR/m	EUR/m		
	01	Einbauhöhe bis 8 m,	3,85	4,15		
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m,	4,35	4,55		
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m,	4,55	4,95		

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
113		Belagverbreiterung für Fassadengerüste, außenseitig in der oberen Arbeitslage, Breite 0,60 m, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Last-/Breitenklasse	
			3/W06	4/W09
			EUR/m	EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 8 m,	5,85	6,45
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m,	6,45	7,10
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m,	7,20	7,70
			01	
114		Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung für Fassadengerüst,	Einbauhöhe bis 24 m, je Woche	
			EUR/m	
	01	wandseitig in jeder Arbeitslage,	0,16	
	02	außenseitig in der obersten Arbeitslage,	0,31	
			01	02
115		Überbrückung über zwei Gerüstfelder, zur Abfangung eines Systemständerpaares, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Spannweite bis 5 m, Last-/Breitenklasse	
			3/W06	4/W09
			EUR/St	EUR/St
	01	Einbauhöhe bis 8 m,	241,00	265,00
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m,	265,00	294,00
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m,	294,00	333,00
			01	
116		Gebrauchsüberlassung für Überbrückung über zwei Gerüstfelder, zur Abfangung eines Systemständerpaares,	Spannweite bis 5 m, je Woche	
			EUR/St	
	01	Einbauhöhe bis 24 m,	13,80	
			01	
120		Erweiterung des Fassadengerüstes zum Schutzgerüst DIN 4420-1, als Fanggerüst (FG) mit Fanglage (FL1) und Seitenschutz (SSZ), erstellen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,		
			EUR/m	
	01	Einbauhöhe bis 8 m	9,55	
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	10,50	
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	11,60	

T1	T2	Langtext	T3
			01
121		Erweiterung des Fassadengerüstes zum Schutzgerüst DIN 4420-1 als Dachfanggerüst (DG) mit Fanglage (FL1) und Schutzwand (SW1), erstellen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 8 m	17,20
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	18,80
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	20,70
			01
122		Erweiterung des Fassadengerüstes zum Schutzgerüst DIN 4420-1 mit Bekleidung aus einer Kunststofffolie/Plane mit einer Reißfertigkeit von min. 500 N/5 cm und UV-Stabilisierung, einschl. der erforderlichen Mehrverankerungen, erstellen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 8 m	9,10
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	10,00
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	11,10
			01
123		Erweiterung des Fassadengerüstes zum Schutzgerüst DIN 4420-1 als Schutzdach (SD), erstellen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 8 m	23,50
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	25,50
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	28,10
			01
124		Gebrauchsüberlassung für Erweiterung des Fassadengerüstes zum Schutzgerüst DIN 4420-1,	Einbauhöhe bis 24 m, je Woche
			EUR/m
	01	als Fanggerüst (FG) mit Fanglage (FL1) und Seitenschutz (SSZ),	0,57
	02	als Dachfanggerüst (DG) mit Fanglage (FL1) und Schutzwand (SW1),	0,98
	03	mit Bekleidung aus Kunststofffolie/Plane	0,52
	04	als Schutzdach (SD),	1,20

T1	T2	Langtext	T3
			01
130		Fußgängertunnel DIN 4420-1, Abdeckung (AD), aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Breite über 1 bis 1,5 m, lichte Höhe 2,2 m
			EUR/m
	01	ohne Angabe,	17,60
	02	mit einseitiger Bekleidung,	22,10
	03	mit beidseitiger Bekleidung,	27,10
			01
131		Gebrauchsüberlassung für Fußgängertunnel DIN 4420-1, Abdeckung (AD),	je Woche
			EUR/m
	01	ohne Angabe,	1,05
	02	mit einseitiger Bekleidung,	1,15
	03	mit beidseitiger Bekleidung,	1,40
			01
140		Innengeländer DIN EN 12811-1, 2-teilig, für Fassadengerüst, aufbauen und entfernen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 8 m	5,35
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	5,65
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	5,95
			01
141		Gebrauchsüberlassung für Innengeländer DIN EN 12811-1, 2-teilig, für Fassadengerüst,	je Woche
			EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 24 m,	0,23
			01
150		Maßnahmen zur Lastumleitung, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/St
	01	Ein- und Ausbau von vertikal und horizontal angeordneten Gitterträgern, Bauhöhe bis zu 450 mm, Länge bis 3 m	27,80
	02	Ein- und Ausbau von vertikal und horizontal angeordneten Gitterträgern, Bauhöhe bis zu 450 mm, Länge über 3 bis 6 m	65,10
	03	Ein- und Ausbau erforderlicher Gerüstkupplungen, inklusive anteiliger Gerüstrohre	10,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
151		Gebrauchsüberlassung für Maßnahmen zur Lastumleitung,	je Woche
			EUR/St
	01	vertikal und horizontal angeordnete Gitterträger, Bauhöhe bis zu 450 mm,	1,20
	02	erforderliche Gerüstkupplungen, inklusive anteiliger Gerüstrohre,	0,31
			01
155		Gerüstverankerung als besonderes Verankerungselement,	
			EUR/St
	01	als Ersatz für eine Standardverankerung	50,50
			01
160		Gerüstverankerung umsetzen,	
			EUR/St
	01	auf vorh. dauerhaften Verankerungsvorrichtungen DIN 4426	7,75
			01
161		Herstellen der Standsicherheit für ein freistehendes Fassadengerüst durch Abstützung, Aufbauhöhe bis 6 m,	
			EUR/St
	01	je Abstützung	58,70

3 - Raumgerüste als flächenorientierte Standgerüste

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
210		Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, erstellen und abbauen, Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1, Grundfläche rechteckig, Höhenklasse H 1, mit einer Gerüstlage, verankern, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Standfläche waagerecht, Lastklasse		Standfläche geneigt/abgetreppt, Lastklasse	
			2	3	2	3
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	7,80	8,25	8,00	8,40
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	6,45	6,80	6,65	6,95
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	7,25	7,60	7,45	7,80

T1	T2	Langtext	T3
			01
211		Gebrauchsüberlassung für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1, Grundfläche rechteckig, Höhenklasse H 1, mit einer Gerüstlage	je Woche
			EUR/m3
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 12 m,	0,35

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
212		Zusätzliche Gerüstlage für Raumgerüst flächenorientiert, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Lastklasse		wandseitig, längenorientiert, einschl. Seitenschutz, Lastklasse	
			2	3	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 4 m,	9,00	9,50	7,85	8,35
	02	Einbauhöhe über 4 bis 8 m,	9,50	9,95	8,35	8,65
	03	Einbauhöhe über 8 bis 12 m,	9,95	10,10	8,65	8,85

T1	T2	Langtext	T3
			01
213		Gebrauchsüberlassung für zusätzliche Arbeitslage für Raumgerüst flächenorientiert,	je Woche
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 12 m,	0,50

T1	T2	Langtext	T3
			01
214		Seitenschutz für Raumgerüst flächenorientiert, an freien Belagkanten, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 4 m	4,45
	02	Einbauhöhe über 4 bis 8 m	4,65
	03	Einbauhöhe über 8 bis 12 m	4,80
			01
215		Gebrauchsüberlassung für Seitenschutz für Raumgerüst flächenorientiert, an freien Belagkanten,	je Woche
			EUR/m
	01	Einbauhöhe bis 12 m,	0,29

4 - Fahrbare Gerüste/Arbeitsbühnen

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
310		Fahrbares Gerüst DIN 4420-3 mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Grundfläche bis 5 m2, Lastklasse		Grundfläche über 5 bis 10 m2, Lastklasse	
			2	3	2	3
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	242,00	257,00	345,00	364,00
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	464,00	489,00	637,00	666,00
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	—	—	921,00	968,00

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
311		Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst DIN 4420-3 mit einer Arbeitslage und Seitenschutz,	Grundfläche bis 5 m2, je Woche	Grundfläche über 5 bis 10 m2, je Woche
			EUR/St	EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	14,20	21,30
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	27,50	39,20
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	—	57,00

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
312		Zusätzliche Gerüstlage für fahrbares Gerüst, einschl. Seitenschutz, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Lastklasse	
			2	3
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 4 m,	23,40	24,80
	02	Einbauhöhe über 4 bis 8 m,	24,80	25,80
	03	Einbauhöhe über 8 bis 12 m,	25,80	27,10

T1	T2	Langtext	T3
			01
313		Gebrauchsüberlassung für zusätzliche Gerüstlage für fahrbares Gerüst, einschl. Seitenschutz,	je Woche
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 12 m,	1,35

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
314		Fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1 mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Grundfläche bis 5 m2, Lastklasse		Grundfläche über 5 bis 10 m2, Lastklasse	
			2	3	2	3
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	219,00	231,00	305,00	327,00
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	417,00	440,00	570,00	599,00
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	—	—	833,00	875,00

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
315		Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1 mit einer Arbeitslage und Seitenschutz,	Grundfläche bis 5 m2 je Woche	Grundfläche über 5 bis 10 m2 je Woche
			EUR/St	EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	12,90	19,20
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	24,50	35,20
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	—	51,30

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
316		Zusätzliche Gerüstlage für fahrbare Arbeitsbühne, einschl. Seitenschutz, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Lastklasse	
			2	3
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 4 m,	21,00	22,10
	02	Einbauhöhe über 4 bis 8 m,	22,10	23,20
	03	Einbauhöhe über 8 bis 12 m,	23,20	24,40

T1	T2	Langtext	T3
			01
317		Gebrauchsüberlassung für zusätzliche Gerüstlage für fahrbare Arbeitsbühne, einschl. Seitenschutz,	je Woche
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 12 m,	1,25

T1	T2	Langtext	T3
		5 - Gerüstbekleidungen	
			01
410		Bekleidung aus Netzen, vertikal an Gerüsten, einschl. der erforderlichen Mehrverankerung des Gerüstes, anbringen und abnehmen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 8 m	3,20
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	3,55
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	3,90
			01
411		Gebrauchsüberlassung für Bekleidung aus Netzen, vertikal an Gerüsten,	je Woche
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 24 m,	0,10
			01
412		Bekleidung aus Gewebeplanen vertikal an Gerüsten, einschl. der erforderlichen Mehrverankerungen des Gerüstes, anbringen und abnehmen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 8 m	4,70
	02	Einbauhöhe über 8 bis 16 m	5,15
	03	Einbauhöhe über 16 bis 24 m	5,70
			01
413		Gebrauchsüberlassung für Bekleidung aus Gewebeplanen vertikal an Gerüsten,	je Woche
			EUR/m2
	01	Einbauhöhe bis 24 m,	0,23
			01
414		Bekleidung aus Plattenbauteilen, vertikal an Gerüsten, einschl. der erforderlichen Mehrverankerungen des Gerüstes, anbringen und abnehmen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Einbauhöhe bis 8 m
			EUR/m2
	01	Metallwerkstoff (z. B.Trapezblech),	19,40
	02	Holzwerkstoff (z. B. Spanplatten),	23,60
	03	Kunststoffwerkstoff,	28,70

T1	T2	Langtext	T3
			01
415		Gebrauchsüberlassung für Bekleidung aus Plattenbauteilen, vertikal an Gerüsten,	Einbauhöhe bis 8 m, je Woche
			EUR/m2
	01	Metallwerkstoff (z. B.Trapezblech),	0,78
	02	Holzwerkstoff (z. B. Spanplatten),	0,89
	03	Kunststoffwerkstoff,	1,00

T1	T2	Langtext	T3
		6 - Treppenaufgänge/-türme	
			01
510		Treppenaufgang für Gerüst DIN EN 12811-1, einläufig, Verankerung am Gerüst, von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Zwischenpodeste im vertikalen Abstand von 2 m, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	lichte Mindestbreite 500 mm,
			EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	424,00
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	848,00
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	1273,00
	04	Höhe der obersten Gerüstlage über 12 bis 16 m,	1697,00
	05	Höhe der obersten Gerüstlage über 16 bis 20 m,	2122,00
	06	Höhe der obersten Gerüstlage über 20 bis 24 m,	2546,00
			01
511		Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst DIN EN 12811-1, einläufig,	je Woche
			EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	31,80
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	63,40
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	95,70
	04	Höhe der obersten Gerüstlage über 12 bis 16 m,	128,00
	05	Höhe der obersten Gerüstlage über 16 bis 20 m,	158,00
	06	Höhe der obersten Gerüstlage über 20 bis 24 m,	191,00
			01
512		Treppenturm als Gerüsttreppe DIN EN 12811-1, doppelläufig, von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Zwischenpodeste im vertikalen Raster von 2 m, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	lichte Mindestbreite 500 mm,
			EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	672,00
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	1344,00
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	2015,00
	04	Höhe der obersten Gerüstlage über 12 bis 16 m,	2688,00
	05	Höhe der obersten Gerüstlage über 16 bis 20 m,	3359,00
	06	Höhe der obersten Gerüstlage über 20 bis 24 m,	4031,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
513		Gebrauchsüberlassung für Treppenturm als Gerüsttreppe DIN EN 12811-1, doppelläufig,	je Woche
			EUR/St
	01	Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m,	37,40
	02	Höhe der obersten Gerüstlage über 4 bis 8 m,	74,90
	03	Höhe der obersten Gerüstlage über 8 bis 12 m,	112,00
	04	Höhe der obersten Gerüstlage über 12 bis 16 m,	150,00
	05	Höhe der obersten Gerüstlage über 16 bis 20 m,	187,00
	06	Höhe der obersten Gerüstlage über 20 bis 24 m,	225,00

T1	T2	Langtext	T3
		7 - Baugüter-/Baustellenaufzüge	
			01
610		Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung an einem Gerüst, schienengeführt, mit einer Entladestelle, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Förderhöhe bis 8 m
			EUR/St
	01	Nutzlast 2 kN,	1830,00
	02	Nutzlast 3 kN,	1997,00
	03	Nutzlast 5 kN,	2662,00
			01
611		Gebrauchsüberlassung für Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung an einem Gerüst,	Förderhöhe bis 8 m, je Woche
			EUR/St
	01	Nutzlast 2 kN,	286,00
	02	Nutzlast 3 kN,	328,00
	03	Nutzlast 5 kN,	416,00
			01
612		Aufstockung der Schienenelemente für Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung im Höhenabstand von 2 m, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Nutzlast 2 kN	166,00
	02	Nutzlast 3 kN	174,00
	03	Nutzlast 5 kN	183,00
			01
613		Gebrauchsüberlassung für Aufstockung der Schienenelemente für Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung im Höhenabstand von 2 m,	je Woche
			EUR/m
	01	Nutzlast 2 kN,	23,90
	02	Nutzlast 3 kN,	26,00
	03	Nutzlast 5 kN,	29,10

T1	T2	Langtext	T3
			01
614		Baustellenaufzug mit Personenbeförderung an einem Gerüst, schienengeführt, mit einer Entladestelle, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Förderhöhe bis 8 m
			EUR/St
	01	Nutzlast 5 kN,	3245,00
			01
615		Gebrauchsüberlassung für Baustellenaufzug mit Personenbeförderung an einem Gerüst,	Förderhöhe bis 8 m, je Woche
			EUR/St
	01	Nutzlast 5 kN,	260,00
			01
616		Aufstockung der Schienenelemente für Baustellenaufzug mit Personenbeförderung im Höhenabstand von 2 m, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Nutzlast 5 kN	666,00
			01
617		Gebrauchsüberlassung für Aufstockung der Schienenelemente für Baustellenaufzug mit Personenbeförderung im Höhenabstand von 2 m,	je Woche
			EUR/m
	01	Nutzlast 5 kN,	146,00
			01
618		Zusätzliche Entladestelle für Baugüter-/Baustellenaufzug (mit/ohne Personenbeförderung), Absicherung mechanisch verschließbar, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/St
	01	Nutzlast 2 kN	166,00
	02	Nutzlast 3 kN	174,00
	03	Nutzlast 5 kN	183,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
619		Gebrauchsüberlassung für Zusätzliche Entladestelle für Baugüter-/Baustellenaufzug (mit/ohne Personenbeförderung),	je Woche
			EUR/St
	01	Nutzlast 2 kN,	23,90
	02	Nutzlast 3 kN,	26,00
	03	Nutzlast 5 kN,	29,10
			01
620		Zusätzliche Einweisung von Bedienpersonal zur Ersteinweisung für Aufzüge und fahrbare Hubarbeitsbühnen,	
			je Termin
			EUR/St
	01	mit Dokumentation,	172,00

8 - Fahrbare Hubarbeitsbühnen

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
650		Hubarbeitsbühne als Anhängerarbeitsbühne, anfahren und abfahren, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Korblast	
			120 bis 150 kg	200 bis 220 kg
			EUR/St	EUR/St
	01	Arbeitshöhe kleiner 14 m,	191,00	—
	02	Arbeitshöhe 14 bis kleiner 16 m,	—	194,00
	03	Arbeitshöhe 16 bis kleiner 18 m,	—	216,00
	04	Arbeitshöhe 18 bis kleiner 20 m,	—	324,00
	05	Arbeitshöhe 20 bis kleiner 23 m,	—	422,00

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
651		Gebrauchsüberlassung für Hubarbeitsbühne als Anhängerarbeitsbühne,	je Arbeitstag, Korblast	
			120 bis 150 kg	200 bis 220 kg
			EUR/St	EUR/St
	01	Arbeitshöhe kleiner 14 m,	283,00	—
	02	Arbeitshöhe 14 bis kleiner 16 m,	—	285,00
	03	Arbeitshöhe 16 bis kleiner 18 m,	—	294,00
	04	Arbeitshöhe 18 bis kleiner 20 m,	—	324,00
	05	Arbeitshöhe 20 bis kleiner 23 m,	—	367,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
652		selbstfahrende Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne, anfahren und abfahren, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Korblast 200 bis 250 kg
			EUR/St
	01	Arbeitshöhe kleiner 8 m,	138,00
	02	Arbeitshöhe 8 bis kleiner 10 m,	237,00
	03	Arbeitshöhe 10 bis kleiner 12 m,	354,00
	04	Arbeitshöhe 12 bis kleiner 14 m,	494,00
	05	Arbeitshöhe 14 bis kleiner 16 m,	598,00
	06	Arbeitshöhe 16 bis kleiner 18 m,	618,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
653		Gebrauchsüberlassung für selbstfahrende Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne,	je Arbeitstag, Korblast 200 bis 250 kg
			EUR/St
	01	Arbeitshöhe kleiner 8 m,	181,00
	02	Arbeitshöhe 8 bis kleiner 10 m,	227,00
	03	Arbeitshöhe 10 bis kleiner 12 m,	233,00
	04	Arbeitshöhe 12 bis kleiner 14 m,	237,00
	05	Arbeitshöhe 14 bis kleiner 16 m,	258,00
	06	Arbeitshöhe 16 bis kleiner 18 m,	299,00
			01
654		Hubarbeitsbühne als Lkw-Arbeitsbühne, ohne Bedienungspersonal, anfahren und abfahren, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	Korblast 200 bis 250 kg
			EUR/St
	01	Arbeitshöhe kleiner 16 m,	268,00
	02	Arbeitshöhe 16 bis kleiner 20 m,	242,00
	03	Arbeitshöhe 20 bis kleiner 25 m,	245,00
	04	Arbeitshöhe 25 bis kleiner 30 m,	255,00
			01
655		Gebrauchsüberlassung für Hubarbeitsbühne als Lkw-Arbeitsbühne, ohne Bedienungspersonal,	je Arbeitstag, Korblast 200 bis 250 kg
			EUR/St
	01	Arbeitshöhe kleiner 16 m,	438,00
	02	Arbeitshöhe 16 bis kleiner 20 m,	556,00
	03	Arbeitshöhe 20 bis kleiner 25 m,	582,00
	04	Arbeitshöhe 25 bis kleiner 30 m,	618,00

T1	T2	Langtext	T3
		9 - Schutz-, Sicherungsmaßnahmen	
			01
710		Seitenschutz DIN EN 12811-1, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	an bauseits vorhandener Konstruktion (Hülsen) befestigen	8,60
	02	an vertikalen oder horizontalen Massivbauteilen befestigen	11,20
	03	an Massivbauteilen dübeln und schrauben	15,10
			01
711		Gebrauchsüberlassung für Seitenschutz DIN EN 12811-1,	je Woche
			EUR/m
	01	ohne Angabe,	0,37
			01
712		Abdeckung zum Schutz auf waagerechten/geneigten Flächen, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m2
	01	aus Baufolie, Dicke 0,2 mm	2,05
	02	aus Hartschaumplatten, Dicke 20 mm	4,25
	03	aus Gerüstbohlen/-brettern, Dicke über 30 mm	7,90
			01
713		Gebrauchsüberlassung für Abdeckung zum Schutz auf waagerechten/geneigten Flächen,	je Woche
			EUR/m2
	01	aus Baufolie, Dicke 0,2 mm,	0,10
	02	aus Hartschaumplatten, Dicke 20 mm,	0,15
	03	aus Gerüstbohlen/-brettern, Dicke über 30 mm,	0,36
			01
714		Abdeckung von Öffnungen/auf nicht begehbaren Bauteilen, unverschiebbar, einschl. Unterkonstruktion, Belastung min. 2 kN/m2, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m2
	01	Spannweite bis 1,25 m	12,40
	02	Spannweite über 1,25 bis 2 m	13,30
	03	Spannweite über 2 bis 2,75 m	17,50

T1	T2	Langtext	T3	
			01	
715		Gebrauchsüberlassung für Abdeckung von Öffnungen/auf nicht begehbaren Bauteilen,	je Woche	
			EUR/m2	
	01	Spannweite bis 2 m,	0,46	
	02	Spannweite über 2 bis 2,75 m,	0,77	
			01	
716		Dachschutzwand als Absturzsicherung nach DGUV Information 201-023, aufbauen und entfernen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,		
			EUR/m	
	01	an vorhandenen Sicherheitsdachhaken	17,30	
	02	an vorhandenen Sparren einschl. Unterkonstruktion	20,10	
			01	
717		Gebrauchsüberlassung für Dachschutzwand als Absturzsicherung,	je Woche	
			EUR/m	
	01	an vorhandenen Sicherheitsdachhaken,	1,15	
	02	an vorhandenen Sparren einschl. Unterkonstruktion,	1,45	
			01	02
718		Schutznetz (Auffangnetz) DIN EN 1263-1, DGUV Regel 101-011, aufbauen und entfernen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	an vorhandenen/r	
			Befestigungspunkten	tragfähiger Konstruktion,
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Spannweite bis 5 m,	5,25	6,20
	02	Spannweite über 5 bis 10 m,	6,00	7,00
	03	Spannweite über 10 bis 15 m,	8,05	9,25
			01	
719		Gebrauchsüberlassung für Schutznetz (Auffangnetz) DIN EN 1263-1,	je Woche	
			EUR/m2	
	01	Spannweite bis 15 m,	0,15	

T1	T2	Langtext	T3
			01
720		Sicherungsleuchte, aufbauen und abbauen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/St
	01	versorgungsnetzabhängig	21,90
	02	mit Akkubetrieb	20,10
			01
721		Gebrauchsüberlassung für Sicherungsleuchte,	je Woche
			EUR/St
	01	versorgungsnetzabhängig,	3,60
	02	mit Akkubetrieb,	3,10
			01
722		Schutzzaun als Fertigbauzaun, versetzbar aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohr und Vergitterung, einschl. Standfüßen und Schraubklemmen, aufstellen und räumen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/m
	01	Höhe Zaunoberkante über Gelände 1 m	14,50
	02	Höhe Zaunoberkante über Gelände 2 m	16,70
			01
723		Gebrauchsüberlassung für Schutzzaun als Fertigbauzaun,	je Woche
			EUR/m
	01	Höhe Zaunoberkante über Gelände 1 m,	0,72
	02	Höhe Zaunoberkante über Gelände 2 m,	0,93
			01
724		Baustellenabsicherungselement, aufstellen und räumen, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet,	
			EUR/St
	01	Sperrbake mit Standfüßen	6,60
	02	Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfosten	5,25
			01
725		Gebrauchsüberlassung für Baustellenabsicherungselement,	je Woche
			EUR/St
	01	Sperrbake mit Standfüßen,	0,93
	02	Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfosten,	0,46

10 - Zuschläge

820 Zuschlag für Fassadengerüste als Standgerüst mit weniger als 5 Gerüstfeldern,

T2	Langtext	01	02	03	04
		Anzahl Gerüstfeld(er)			
		1	2	3	4
		%	%	%	%
01	längenorientiert, auf alle erforderlichen Bauteile,	56,00	40,00	24,00	16,00

821 Zuschlag für Fassadengerüst als Standgerüst an Fassaden mit rundem/gekrümmtem Grundriss,

T2	Langtext	01
		%
01	flächenorientiert, auf alle Flächen	40,00

822 Zuschlag für Raumgerüste als Standgerüst mit kleiner Gerüstfläche,

T2	Langtext	01	02	03
		Grundfläche		
		bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 30 m2
		%	%	%
01	flächenorientiert, auf alle Bauteile,	56,00	40,00	24,00

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abdeckung
– Öffnungen LB/651, T1/714, Seite 26
– Öffnungen, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/715, Seite 27
– waager. Fläche LB/651, T1/712, Seite 26
– waager. Fläche, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/713, Seite 26
Abstützung Fassadengerüst LB/651, T1/161, Seite 12

B

Baugüteraufzug
– LB/651, T1/610, Seite 21
– Aufstockung LB/651, T1/612, Seite 21
– Aufstockung, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/613, Seite 21
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/611, Seite 21
– zusätzliche Einweisung LB/651, T1/620, Seite 23
– zusätzliche Entladestelle LB/651, T1/618, Seite 22
– zusätzliche Entladestelle, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/619, Seite 23
Baustellenabsicherung
– LB/651, T1/724, Seite 28
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/725, Seite 28
Baustellenaufzug
– LB/651, T1/614, Seite 22
– Aufstockung LB/651, T1/616, Seite 22
– Aufstockung, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/617, Seite 22
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/615, Seite 22
– zusätzliche Einweisung LB/651, T1/620, Seite 23
– zusätzliche Entladestelle LB/651, T1/618, Seite 22
– zusätzliche Entladestelle, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/619, Seite 23
Belagverbreiterung
– Fassadengerüst, außenseitig LB/651, T1/113, Seite 9
– Fassadengerüst, wandseitig LB/651, T1/112, Seite 8
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/114, Seite 9

D

Dachschutzwand
– LB/651, T1/716, Seite 27
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/717, Seite 27

E

Einweisung für Aufzüge/Arbeitsbühnen LB/651, T1/620, Seite 23

F

Fahrbare Arbeitsbühne
– LB/651, T1/314, Seite 16
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/315, Seite 16
– zusätzliche Einweisung LB/651, T1/620, Seite 23
– zusätzliche Gerüstlage LB/651, T1/316, Seite 16
Fahrbares Gerüst
– LB/651, T1/310, Seite 15
– zusätzliche Gerüstlage LB/651, T1/312, Seite 15
Fassadengerüst
– alle Gerüstlagen genutzt LB/651, T1/100, Seite 8
– Belagverbreiterung, außenseitig LB/651, T1/113, Seite 9
– Belagverbreiterung, wandseitig LB/651, T1/112, Seite 8
– eine Gerüstlage genutzt LB/651, T1/110, Seite 8
– Erweiterung zum Dachfanggerüst LB/651, T1/121, Seite 10
– Erweiterung zum Fanggerüst LB/651, T1/120, Seite 9
– Erweiterung zum Schutzdach LB/651, T1/123, Seite 10
– Erweiterung zum Schutzgerüst mit Bekleidung LB/651, T1/122, Seite 10
– Fußgängertunnel LB/651, T1/130, Seite 11
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/111, Seite 8
– Gerüstverankerung LB/651, T1/155, Seite 12
– Gerüstverankerung umsetzen LB/651, T1/160, Seite 12
– Herstellen der Standsicherheit LB/651, T1/161, Seite 12
– Innengeländer LB/651, T1/140, Seite 11
– Lastumleitung LB/651, T1/150, Seite 11
– Überbrückung LB/651, T1/115, Seite 9
Fußgängertunnel
– Fassadengerüst LB/651, T1/130, Seite 11
– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/131, Seite 11

G

Gebrauchsüberlassung
– Abdeckung Öffnungen LB/651, T1/715, Seite 27
– Abdeckung waager. Fläche LB/651, T1/713, Seite 26
– Anhängerarbeitsbühne LB/651, T1/651, Seite 24
– Aufstockung, Baugüteraufzug LB/651, T1/613, Seite 21
– Aufstockung, Baustellenraufzug LB/651, T1/617, Seite 22
– Baugüteraufzug LB/651, T1/611, Seite 21
– Baustellenabsicherung LB/651, T1/725, Seite 28
– Baustellenaufzug LB/651, T1/615, Seite 22
– Belagverbreiterung LB/651, T1/114, Seite 9
– Dachschutzwand LB/651, T1/717, Seite 27
– fahrbare Arbeitsbühne LB/651, T1/315, Seite 16
– fahrbares Gerüst LB/651, T1/311, Seite 15
– Fassadengerüst LB/651, T1/111, Seite 8
– Fußgängertunnel LB/651, T1/131, Seite 11
– Gerüstbekleidung, Netze LB/651, T1/411, Seite 17
– Gerüstbekleidung, Plattenbauteile LB/651, T1/415, Seite 18
– Gerüstbekleidung,Gewebeplanen LB/651, T1/413, Seite 17
– Innengeländer LB/651, T1/141, Seite 11
– Lastumleitung LB/651, T1/151, Seite 12
– Lkw-Arbeitsbühne LB/651, T1/655, Seite 25
– Schutzgerüst LB/651, T1/124, Seite 10
– Schutznetz LB/651, T1/719, Seite 27
– Schutzzaun LB/651, T1/723, Seite 28
– Seitenschutz LB/651, T1/711, Seite 26
– Seitenschutz Raumgerüst LB/651, T1/215, Seite 14
– selbstfahrende Hubarbeitsbühne LB/651, T1/653, Seite 25
– Sicherungsleuchte LB/651, T1/721, Seite 28
– Treppenaufgang LB/651, T1/511, Seite 19
– Treppenturm LB/651, T1/513, Seite 20
– Überbrückung LB/651, T1/116, Seite 9
– zusätzliche Entladestelle, Aufzug LB/651, T1/619, Seite 23
– zusätzliche Gerüstlage, fahrbare Arbeitsbühne LB/651, T1/317, Seite 16
– zusätzliche Gerüstlage, fahrbares Gerüst LB/651, T1/313, Seite 15
– zusätzliche Gerüstlage, Raumgerüst LB/651, T1/213, Seite 13
Gerüstbekleidung
– Gewebeplanen LB/651, T1/412, Seite 17
– Netze LB/651, T1/410, Seite 17
– Plattenbauteile LB/651, T1/414, Seite 17
Gerüsttreppe
– Treppenaufgang LB/651, T1/510, Seite 19
– Treppenturm LB/651, T1/512, Seite 19

Alphabetisches Sachverzeichnis

Gerüstverankerung

– als besonderes Verankerungselement LB/651, T1/155, Seite 12

– umsetzen LB/651, T1/160, Seite 12

H

Hubarbeitsbühne

– Anhänger LB/651, T1/650, Seite 24

– Anhänger, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/651, Seite 24

– Lkw LB/651, T1/654, Seite 25

– Lkw, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/655, Seite 25

– selbstfahrend LB/651, T1/652, Seite 24

– selbstfahrend, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/653, Seite 25

I

Innengeländer

– Fassadengerüst LB/651, T1/140, Seite 11

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/141, Seite 11

L

Lastumleitung

– LB/651, T1/150, Seite 11

– Gebrauchüberlassung LB/651, T1/151, Seite 12

R

Raumgerüst

– LB/651, T1/210, Seite 13

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/211, Seite 13

– Seitenschutz LB/651, T1/214, Seite 14

– zusätzliche Gerüstlage LB/651, T1/212, Seite 13

S

Schutzgerüst

– Bekleidung LB/651, T1/122, Seite 10

– Dachfanggerüst LB/651, T1/121, Seite 10

– Fanggerüst LB/651, T1/120, Seite 9

– Fußgängertunnel LB/651, T1/130, Seite 11

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/124, Seite 10

– Schutzdach LB/651, T1/123, Seite 10

Schutznetz

– LB/651, T1/718, Seite 27

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/719, Seite 27

Schutzzaun

– LB/651, T1/722, Seite 28

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/723, Seite 28

Seitenschutz

– LB/651, T1/710, Seite 26

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/711, Seite 26

– Raumgerüst LB/651, T1/214, Seite 14

– Raumgerüst, Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/215, Seite 14

Sicherungsleuchte

– LB/651, T1/720, Seite 28

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/721, Seite 28

Standardbeschreibung LB/651, T1/001, Seite 7

U

Überbrückung

– Fassadengerüst LB/651, T1/115, Seite 9

– Gebrauchsüberlassung LB/651, T1/116, Seite 9

Z

Zuschlag

– Fassadengerüst runde/gekrümmte Fassade LB/651, T1/821, Seite 29

– Fassengerüst weniger als 5 Gerüstfeldern LB/651, T1/820, Seite 29

– Raumgerüst mit kleiner Gerüstfläche LB/651, T1/822, Seite 29