Freigabe F
Datum
Arch.

Änderungen:
Konstruktion / Zuordnung nachgeführt

Datum 21.04.2026 **Index:** 01

Planbezeichnung / Planinhalt:
2.OG Z Innentüren Barrierefreiheit / GR

Maßstab: 1:200
Plandatum: 19.01.2024
gez:

Ü 50.46 01



barrierefrei / keine Feuer- oder Rauchschutztür
Bedienkräfte und -momente ≤ Klasse 3
nach DIN EN 12217:2015-07

barrierefrei + Feuer- oder Rauchschutztür
Öffnungsmoment ≤ Größe 3
nach DIN EN 1154:2003-04

barrierefrei + Feuer- oder Rauchschutztür mit Offenhaltung

barrierefrei + Feuer- oder Rauchschutztür mit Freilauf- und Rastfunktion
Öffnungsmoment ≤ Größe 3
nach DIN EN 1154:2003-04

barrierefrei + Feuer- oder Rauchschutztür mit Antrieb

nicht barrierefrei / keine Feuer- oder Rauchschutztür
keine Anforderung an max. Bedienkräfte und -momente

nicht barrierefrei + Feuer- oder Rauchschutztür
keine Anforderung an max. Öffnungsmoment

Barrierefreiheit erforderlich?

ANMERKUNG gem. DIN EN 18040-1 – 4.3.3.3:
Bei Feuer- und Rauchschutztüren können im Brandfall höhere Bedienkräfte auftreten, siehe auch 4.7.

THK

Maße am Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Tür/Fassaden/Fenster-Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den ergänzenden Angaben der Tür/Fassaden/Fenster-Listen. Die Informationen der entsprechenden Listen sind maßgebend, bei Unstimmigkeiten Rücksprache halten!

Bauherr:
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Domstraße 55-73, 50668 Köln
Telefon +49 (0) 221 356 60-0