


## Planzeichen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AW | = Außenwand | FT | = Betonfertigteil | HKV | = Heizkreisverteiler |
| IW | = Innenwand | OK | = Oberkante | HK | = Heizkörper |
| DA | = Dach | UK | = Unterkante | L | = Lüftung |
| DE | = Decke | FF | = Fertigfußboden | S | = Sanitär |
| BP | = Bodenplatte | RF | = Rohfußboden | K | = Kälte |
| FP | = Fundamentplatte | RD | = Rohdecke | E | = Elektro |
| ATR | = Außentreppe | GK | = Gipskarton | ESV | = Elektrounterverteilung |
| ITR | = Innentreppe | AHD | = Abhangdecke | ZST | = Außenzahlstelle |
| UZ | = Unterzug | LRH | = Lichte Raumhöhe | RR | = Regenfallrohr |
| UZ | = Überzug | DF | = Dehnfuge | FR | = Futterrrohr |
| STZ | = Stütze | DEF | = dauerelastische Fuge | NA | = Notausgang |

### Türbezeichnungen

| | |
|---|---|
| AT | = Außentür |
| IT | = Innentür |
| T90 | = Feuerschutztür 90 min feuerbeständig |
| T30 | = Feuerschutztür 30 min feuerhemmend |
| RS | = Rauchschutztür |
| DS | = Tür dichtschließend |
| NA | = Notausgangstür mit akust. Alarmierung |
| DSS | = Tür dichtschließend + selbstschließend |
| RB | = Rohbauöffnung |
| WOM | = Wanddiffnungsmaß |
| FW | =Feuerwehr Zugang |

### Fensterbezeichnungen

| | |
|---|---|
| FE | = Fenster |
| BRH | = Brüstungshöhe fertig, Angabe ab OK FF |
| BR | = Brüstungshöhe roh, Angabe ab OK RFB |
| FEH | = Fensterhöhe |
| vFE | = verschlossenes Fenster |
| öFE | = offenbares Fenster |
| BW | Brandwand |
| B BW | Bauart einer Brandwand |
| F 90 | Feuerwiderstandsfähigkeit |
| RWA | Rauchwarmeabzug |
| WH | Wandhydrant |
| | Feuerlöscheinrichtung |

FA-001 fehlende Angaben

IA-001 in Abstimmung

A-001 Änderungsnummer

| | |
|---|---|
| WD | = Wanddurchbruch |
| UZD | = Unterzugdurchbruch |
| WWS | = waagerechter Wandschlitz |
| SWS | = senkrechter Wandschlitz |
| WSR | = Wandschlitz rund |
| OKFF = Oberkante Fertigfußboden<br>OKRD = Oberkante Rohdecke | |
| OKFF = Oberkante Fertigfußboden | |

| | |
|---|---|
| BD | = Bodendurchbruch |
| DD | = Deckendurchbruch |
| FBA | = Fußbodenaussparung |
| FBS | = Fußbodenschlitz |
| DKS | = Deckenschlitz |
| DKA | = Deckenaussparung |

OK RD +2,55 – OK RD +2,50 Deckenversprung

| | |
|---|---|
| WDR | =Wanddurchbruch rund |
| RH | = Rothülse |
| RHS | = Rohrsohle |
| RA | = Rohrachse |
| KB | = Kernbohrung |

| | |
|---|---|
| OKFF | = Oberkante Fertigfußboden |
| OKRF | = Oberkante Rohfußboden |

B1 / 5000 Zeichnungs Nr. / Detail-Nr

2000.01 Ansichts-Nr. Zeichnungs-Nr.

3000.01 Schnitt-Nr. Zeichnungs-Nr.

3000.01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stahlbeton | Dämmung, weich | Boden, gewachsen | GK |
| Beton unbewehrt | Dämmung EPS | Kies | GK feuchtraumseitig hydrophobiert |
| Beton Fertigteil | Dämmung XPS | Sand | GK Massivbauplatte feuerbeständig |
| Beton, WU | Gefälledämmung | Vollholz, quer zur Faser geschnitten | GK feuerbeständig |
| Leichtbeton | Stahl | Mörtel | GK erhöhte Schallschutz-anforderungen |
| Mauerwerk, Tr | Leichtmetall | Estrich | Tür mit Schwelle |
| Mauerwerk, nTr | Glas | Trennwand auf Rohboden | Brandsperre |


0,00 entspricht +207,50 ü. NHN
Ersatzneubau Anorganische und Organische Chemie
Prof. Dr. Peter Paul Knops-Gerrits
Mies-van-der-Rohe-Straße
Templergraben
Landoltweg
Pontdriesch
Turmstraße
Wüllnerstraße
Schinkelstraße
Schleichstraße
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik
Lehrstuhl für Technische Mechanik
Lehrstuhl für Technische Chemie
Lehrstuhl für Technische Mechanik
Lehrstuhl für Technische Thermodynam