

Leistungsbeschreibung

Projekt: 40-12-2207-20-001

K-UNI BN ZEI/ZEF BRS + KNLV

Leistung: Abbrucharbeiten_Schadstoffsanierung

Vergabenummer: 025-26-00283

Inhaltsverzeichnis

01 Baustelleneinrichtung.....	9
01.01 Leistungspositionen Baustelleneinrichtung.....	9
02 Vorbereitende Maßnahmen	10
02.01 Leistungspositionen Vorbereitende Maßnahmen	10
03 Abbruch.....	12
03.01 Leistungspositionen Abbruch.....	12
04 Abbruch (Schadstoffbelastet).....	24
04.01 Leistungspositionen Abbruch Schadstoffbelastet	24
05 Entsorgung.....	34
05.01 Leistungen Entsorgung u. Entsorgungskosten	34
06 Sonstiges	36
06.01 Leistungspositionen Sonstiges	36
07 Stundenlohnarbeiten	36
07.01 Arbeiten zum Nachweis auf besondere Anordnung	36

Vorbemerkung Leistungsverzeichnis

Baubeschreibung / Vorbemerkungen

Allgemeine Objektbeschreibung

Das Zentrum für Europäische Integrationsforschung der Universität Bonn (ZEF-ZEI) soll aus Gründen des fehlenden, bzw unzureichenden Brandschutzes, eine Brandschutzsanierung erhalten.

Das im Jahre 1990, ursprünglich für die Hamburg Mannheimer Versicherungsgesellschaften genehmigte Bürogebäude wurde in klassischer Skelettbauweise erstellt.

Geschosse UG bis 3.OG.

Im UG befinden sich neben der Tiefgarage größtenteils Lager und Technikräume. Der Zugang zum Keller kann über der Treppenhäuser erfolgen. Im Erdgeschoss ergeben sich Mischnutzungen aus Büros, Cafeteria, Besprechungsräumen, Bibliothek, Empfang und einer Hausmeisterwohnung. Die darüber liegenden Geschosse (1.OG bis einschl. 3.OG) werden hauptsächlich als Büros genutzt. Die rechteckige Form beinhaltet zwei Innenhöfe und erhält ein Flachdach als oberen Abschluss.

Die Haupteinschließung erfolgt über den straßenseitigen Haupteingang. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit das Gebäude über die beiden nördlichen Treppenhäuser sowie über das zentrale, eher südlich gelegene Treppenhaus über den rechten Innenhof zu betreten. Auch gibt es über die beiden Innenhöfe seitliche Zugänge zum Foyer vor dem großen

Besprechungsraum.

Die Aufgliederung der Büroetagen erfolgt nach dem "Büro-Flur-Büro" Prinzip. Es gibt im Eingangsbereich einen Aufzugskern mit zwei Aufzügen welcher vom UG bis einschl. 3.OG geführt ist.

Das Grundstück befindet sich im Bonner Stadtteil Gronau, südöstlich des Zentrums, in unmittelbarer Nähe des Bonner Kunstmuseums.
Das Gesamtgrundstück hat eine Größe von ca. 7.111,00 m²

Abstand zur Grundstücksgrenze (ca. Angaben):

Nord: min. 3,71m, max. 7,44m

Ost: min. 8,00m, max. 8,10m

Süd: min. 17,46m, max.17,64m

West: min. 20,03m, max. 23,08m

In unmittelbarer Nähe befindet sich nach Osten das Bonner Kunstmuseum, nach Süden ein Spannungswerk, nach Westen die Straßenbahnhaltestelle "UN Campus" und nach Norden eine Mischung aus Wohn- und Bürogebäuden.

Zuordnung der Bauteile nach Maßnahmen

Das Gebäude soll in insgesamt je Geschoss (3.OG bis einschl. EG) in aufeinander folgenden Maßnahmen umgebaut werden. Die Maßnahmen erstrecken sich über rd. 4 Jahre und sind in 2 Bauabschnitte unterteilt. Die Arbeiten werden Geschossweise ausgeführt, im 3. Obergeschoss startend und nach Abschluß der Arbeiten (des betreffenden Gewerks) sukzessive in den Folgegeschossen nach unten weiter geführt. Nach Fertigstellung BA 1 erfolgt eine bis zu 8 wöchige Unterbrechung (damit der Nutzer in die Bereiche aus BA1 umziehen kann und damit BA 2 zur Bearbeitung frei macht) sämtliche Mengenangaben beziehen sich auf alle über den o.g. Zeitraum zu bearbeitenden Bauteile und Geschosse. Es sind Gesamtmengen die sich aus Einzelmengen der Bauteile und Geschosse zusammensetzen. Die v-g. Umstände sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Zu dem Leistungsumfang der Arbeiten zählen:

- Abbrucharbeiten in Schadstoffbelasteten Bereichen (Deckenabbruch, Dämmauflagen, Leitungsdämmung etc.)
- Abbrucharbeiten ohne Schadstoffbelastung (Bodenbeläge, Wandabrüche, Innen- und Außentüren etc.)

Rückseitig (Gartenseite) ist die Baustelleneinrichtung bauseitig eingerichtet. Die BE beinhaltet u.a. ein Gerüst (Zugang zum Gebäude) Gerüstaufzug und Treppenturm. Gebäudezugang, Materialanlieferung und Abtransport von Bauschutt u.vgl. erfolgen ausschließlich über das Gerüst

Die Zufahrt zum Gebäudeteil erfolgt über ein asphaltiertes Praktikatzgelände und durch ein Gartengrundstück mit Rasenflächen, Bodendeckerbewuchs, Büchen und Bäumen.

Die Zufahrt ist durch die vorgenannten Umstände für größere Fahrzeuge nur erschwert bzw. für sehr große Fahrzeuge z.B. Sattelzug, Lkw nicht möglich.

Eine Besichtigung des Objektes vor Angebotsabgabe mit Hinblick auf die eingeschränkte Zufahrt der Liegenschaft wird empfohlen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber eine Ausfertigung zu überlassen.

Die Bautagesberichte sind mindestens wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.

Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Zahl, Art und Dauer der auf der Baustelle beschäftigten Aufsichts- und Arbeitskräfte; Zahl, Art und Dauer der eingesetzten Großgeräte; Art, Ort und Umfang der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt, Unfälle etc..

- Ende der Baubeschreibung / Vorbemerkungen -

Technische Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

Im Rahmen einer Schadstoffuntersuchungen wurde KMF-haltige Dämmung (aus Auflagen in Abhängigkeiten, in Leichtbauwänden, in der bei Rohrisolierungen etc.) nachgewiesen.

Die beschriebenen Leistungen beinhalten die Entfernung von Gefahrstoffen sowie technische Schutzmaßnahmen zur Rückhaltung von Faserstäuben.

Die ausgeschriebene Leistung umfasst:

- das Einrichten der Baustelle,
- das Erstellen von Sanierungsbereichen,
- die Entfernung und Separierung von Gefahrstoffen,
- die sachgemäße Trennung und ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen.

Das anliegende Schadstoffgutachten und das Konzept zum Rückbau und zur Entsorgung ist vollumfänglich zu beachten und kalkulatorisch zu berücksichtigen.

II. Pflichten des Auftragnehmers

Folgende Pflichten hat der AN vor dem Beginn der Arbeiten gegenüber dem Auftraggeber durch Vorlegen der entsprechenden Unterlagen nachzuweisen:

Anzeigeverpflichtung:

Der AN hat die Baustelle termingerecht der zuständigen Behörde zu

melden und bei der Berufsgenossenschaft anzuzeigen.
Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplan und Betriebsanweisung
Der AN hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß Anhang III Nr. 2.4.2
GefStoffV und Nummer 3.2 TRGS 519 durchzuführen. Auf dieser Grundlage
sind ein Arbeitsplan und entsprechende Arbeitsanweisungen zu erstellen,
welche neben den betrieblichen auch die Arbeits- und
Umweltschutzmaßnahmen enthält, damit Dritte nicht gefährdet werden.
Die Arbeiter sind vor Beginn der Beschäftigung hinsichtlich auftretender
Gefahren bzw. Maßnahmen zu ihrer Abwendung beim Umgang mit PCB-, KMF
und Asbest zu unterweisen. (entsprechend GefStoffV und TRGS 524/521/
519).

Aufsichtsführender:

Unmittelbar nach Beauftragung hat der Auftragnehmer einen Fachbau-
leiter schriftlich zu benennen, sowie jeden Wechsel des Fachbauleiters
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dieser Fachbauleiter ist Ansprech-
partner für die Bauleitung und verantwortlich für die Einhaltung des
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der
Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers. Die
Sachkunde gemäß BGR 128/TRGS 524 ist nachzuweisen. Aussagen des
Bauleiters sind für den Auftragnehmer bindend. Die Verständigung auf
der Baustelle erfolgt auf Deutsch.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen:

Der AN hat dafür zu sorgen, dass der Gesundheitszustand der mit der
Sanierung Betrauten den Bestimmungen entsprechend arbeitsmedizinisch
überwacht wird. Der AN hat eine Liste der zum Einsatz kommenden
Personen mit den erforderlichen arbeitsmedizinischen Nachweisen auf der
Baustelle zu führen.

Arbeits-, Abschottungs- und Baustelleneinrichtungsplan:

Der AN hat einen Arbeitsplan zu erstellen. Dieser Arbeitsplan hat unter
anderem das Arbeitsverfahren, Schutzvorkehrungen sowie die
voraussichtlich zum Einsatz kommenden Arbeitskräfte zu beinhalten.
Weiterhin sind Abschottungs- und Baustelleneinrichtungspläne zu
erstellen und vorzulegen.

Erste Hilfe:

Der AN hat gemäß BGV A1 - Grundsätze der Prävention §26 entsprechendes
Personal als geschulte Ersthelfer vorzuhalten. Zugelassene Erste-Hilfe-
Koffer nach DIN 13169 sind in ausreichender Menge bereitzuhalten.
Gegebenenfalls notwendige Genehmigung zur Einleitung des Bauwassers in
die örtliche Kanalisation ist bei den zuständigen Behörden zu
beantragen.

Nachunternehmer:

Mit Einreichung des Angebotes sind sämtliche Nachunternehmer mit
vollständiger Anschrift und Qualifizierungsnachweis zu benennen, sofern
die Vergabe an Nachunternehmer vom AG nicht ausgeschlossen worden ist.

Geräteliste:

Der AN hat alle zum Einsatz kommenden Absauggeräte mit
Prüfungszeugnissen aufzulisten.

Weiterhin hat der AN während der gesamten Baumaßnahme folgenden
Pflichten nachzukommen:

Persönliche Schutzausrüstung

Der AN hat Atemschutzgeräte zur Abwendung von Gesundheitsrisiken als

persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.

Kennzeichnung des Arbeitsbereiches

Arbeitsbereiche sind zu kennzeichnen und mit entsprechenden Warnhinweisen zu versehen.

Technische Störungen

Bei technischen Störfällen muss der AN gewährleisten, dass alle technischen Einrichtungen von zuständigen oder ausgewiesenen Personen erreichbar sind.

Abfallhandhabung:

Gefährliche Abfälle sind am Arbeitsplatz unmittelbar in geeignete und dichte Behälter so zu verpacken, dass ein Umfüllen entfällt. Die gekennzeichneten Behälter sind in kontrollierter Weise aus dem Arbeitsbereich auszuschleusen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Abfallnachweisbuch:

Über sämtliche Abfälle (Containeranlieferung und Abholung) ist auf der Baustelle ein Abfalltagebuch zu führen. Hier sind auch alle Unterlagen wie Übernahmescheine, Entsorgungsbelege, etc. abzulegen.

Entsorgungsnachweis

Vorlage des Entsorgungsnachweises für die vorgesehenen Entsorgungswege sind vor Beginn des Abtransports der Abfälle dem AG vorzulegen.

Bautagebericht:

Der AN hat arbeitstäglich ein Bautagebericht zu führen und unaufgefordert mindestens einmal in der Woche dem bauleitenden Ingenieurbüro vorzulegen. Das Bautagebuch ist mit der Schlussrechnung den Unterlagen beizufügen. Die Bautageberichte müssen mindestens die Anzahl der Arbeiter auf der Baustelle, eine Auflistung der durchgeführten Arbeiten sowie besondere Vorkommnisse (Besuche etc.) enthalten. Ebenso sind Anweisungen durch die Bauleitung oder vom AN angemeldete Behinderungen oder Erschwernisse zu dokumentieren.

Regiearbeiten:

Arbeiten, die im Stundennachweis durchgeführt werden oder die nicht durch das Leistungsverzeichnis abgedeckt sind, müssen dem AG zuvor angezeigt werden. Hierzu hat der AN einen Regiebericht zu erstellen, in welchem Art und Umfang der Arbeiten beschrieben werden, sowie Veranlassung und Zeitansatz für diese Arbeiten. Dieser Regiebericht ist vor Leistungserbringung von der Bauleitung des AG gegenzeichnen zu lassen. Nach der Durchführung der Regiearbeiten ist der Bauleitung des AG der Stundennachweis unter Berufung auf den Regiebericht kurzfristig zukommen zulassen (spätestens innerhalb einer KW). Der Stundennachweis muss neben dem Bezug zum Regiebericht in jedem Fall die genaue Beschreibung der Arbeiten (was/wann/wo) sowie die Ausführungszeit mit namentlicher Nennung der jeweiligen Arbeiter (Beginn, Ende je Arbeiter) beinhalten.

Fotodokumentation:

Der AN hat durch eine geeignete Fotodokumentation die Arbeitsschritte festzuhalten. Hierzu sind mindestens von dem Errichten der Schottungen, von den Demontagearbeiten, von der Feinreinigung und von den geräumten Sanierungsbereichen Fotos zu erstellen. Es wird weiterhin dringend empfohlen, sämtliche Bauteile, die nicht durch den AN bearbeitet/ entfernt werden, mit entsprechend aussagekräftigen Fotos zu dokumentieren. Dies gilt insbesondere für ggf. bereits beschädigte Bauteile, wie beschädigte Handläufe, Türen oder Fenster. Die

Fotodokumentation ist zusätzlich zu der Hinweispflicht des AN zu sehen, sie kann hierdurch nicht ersetzt werden.
Die Fotos sind dem AG spätestens mit der Schlussrechnung in digitaler Form auf einem entsprechenden Datenträger zu übergeben.

Abschlags- und Schlussrechnung:

Die Abschlagsrechnung sowie die Schlussrechnung sind vom AN dem AG sowie dem bauleitenden Büro in einfacher Ausfertigung auszuhändigen.
Die Schlussrechnung hat der AN unmittelbar nach Beendigung der Baustelle zu stellen, jedoch spätestens nach dem Erhalt sämtlicher Entsorgungsnachweise.

III. Randbedingungen für die Kalkulation

Grundlage sind die Vertragsbedingungen der Stadt Rheinbach, die dem Leistungsverzeichnis beigelegt sind. Weiterhin ist die gültige VOB Vertragsgrundlage.

Mit der Auftragserteilung wird vorausgesetzt, dass sich der AN über die Gegebenheiten vor Ort ausreichend informiert hat.

Die Sanierungsarbeiten sind nach dem derzeitigen Stand der Technik für PCB-, KMF- und Asbest-Sanierungsmaßnahmen und den dazugehörigen einschlägigen Bestimmungen durchzuführen.

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) für die Arbeiter werden als Nebenleistung nicht vergütet. Weiterhin sind für die Abnahmen der Sanierungsabschnitte, die durch das bauleitende Büro erfolgen, PSA (Einweganzug, Stulpen und FFP-3 Masken) bereitzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Pläne, Rückbaukonzepte, etc. die dem AN ausgehändigt werden, hat dieser auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Fragen oder Anmerkungen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind unverzüglich der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Für Maßangaben ist der AN verantwortlich, er hat sie vor Ort aufzunehmen und kann sich nicht auf die in den Plänen berufen.

Der AN hat im Vorfeld zu prüfen, ob ggf. Leitungen, tragende Bauteile oder ähnliches die Demontearbeiten behindern könnten. Weiterhin hat der AN die Medienfreiheit bei Demontearbeiten sicherzustellen. Sämtliche Schäden oder Haftungsansprüche, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Überprüfungspflicht ergeben, gehen zu Lasten des AN.

IV. Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

IV.1 Gesetzliche Regelungen - Allgemein

Für die Sanierungsarbeiten sind die einschlägigen Regeln, Vorschriften und Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung zu beachten.

Nachfolgend sind Gesetze, Vorschriften und Richtlinien aufgelistet, welche besondere Bedeutung für die auszuführenden Arbeiten haben. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der AN hat sich unabhängig von der Auflistung über alle für die durchgeführten Arbeiten

geltenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zu informieren und diese entsprechend umzusetzen.

IV.II Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien:

KrW/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz Gesetz zum Schutz vorschädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u.ä. Vorgänge.

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz - Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit

GefStoffV Gefahrstoffverordnung - Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung - Verordnung über Arbeitsstätten

BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Baustellen Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

ATV DIN 18459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Asbestrichtlinie Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwachgebundener Asbestprodukte in Gebäuden - NRW

IV.III Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Sicherheitsregeln

Es sind die einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften (z.B. BGR 128) umzusetzen.

IV.IV Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

TRGS 200 Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.

TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

TRGS 402 Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition.

TRGS 507 Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern.

TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

TRGS 524 Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen.

TRGS 555 Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten

TRGS 559 Mineralischer Staub

V. Abnahmen

V.I Abnahmen vor Beginn der Sanierungsarbeiten:

Förmliche Abnahme (gem. VOB/B §12).

Sanierungs-/ Schwarzbereichsarbeiten dürfen erst nach erfolgter, mängelfreier Abnahme erfolgen. Jede Abnahme ist mindestens 24 Stunden zuvor anzumelden. Bei der Abnahme wird überprüft, ob die Arbeiten der Leistungsbeschreibung sowie den einschlägigen Vorschriften entsprechen. Im Besonderen werden die Abschottungen auf Dichtigkeit und Stabilität, der Luftwechsel sowie die Luftführung, die Schleusenanlagen.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

01 Baustelleneinrichtung

01.01 Leistungspositionen Baustelleneinrichtung

01.01.0010 1,000 psch EUR

Gewerkespezifische Baustelleneinrichtung

Für die Durchführung der gesamten Arbeiten hat der AN die erforderliche allgemeine Baustelleneinrichtung für die Dauer der Gesamtmaßnahme fachgerecht zu erstellen, vorzuhalten, zu unterhalten, zu betreiben, ggf. instandzusetzen und nach Beendigung der Arbeiten abzubauen und abzufahren.

Die Dimensionierung der Baustelleneinrichtung sowie der Geräte und Maschinen ist auf die örtlichen Gegebenheiten, den tatsächlichen Personaleinsatz des Auftragnehmers und den Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten abzustimmen.

Vorhaltdauer: gesamte Bauzeit

Eine zentrale Übergabestelle für Strom wird bauseits zur Verfügung gestellt, ebenso sind vor Ort Entnahmestellen zur Wasserversorgung vorhanden, ggf. wird eine zentrale Wasserversorgung bauseits gestellt.

Die nach Arbeitsstätten-Richtlinie erforderliche Beleuchtung ist durch den AN zu gewährleisten.

Als persönliche Schutzausrüstung sind Schutzanzüge, Schutzhandschuhe, Schutzüberschuhe, Atemschutzmasken mit Gebläse und Partikelfilter (TM3P) inkl. Filter und alle sonstigen erforderlichen Schutzausrüstungen, auch für Dritte, einzukalkulieren.

Ebenso sind alle Nebenleistungen wie Lieferung, Aufbau, Vorhaltung, Umsetzen, Instandsetzen, Unterhalten, Abbau und Abtransport aller benötigten Materialien, Geräte und Beschilderungen, Personalkosten, Verbrauchsmaterial, sowie die für die Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Wasser/ Strom/Abwasser), notwendigen Anschlüsse, Leitungen, Kabel, Medienführungen in den erforderlichen Längen und Dimensionierungen, Unterverteilungen etc. Elektroeinrichtungen gemäß VDE, Abnahme durch Elektrofachkraft (BGVA 8) für die Sanierungsmaßnahme ist einzukalkulieren.

Summe 01.01 Leistungspositionen Baustelleneinrichtung

01.01 Leistungspositionen Baustelleneinrichtung EUR

Summe 01 Baustelleneinrichtung EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

02 Vorbereitende Maßnahmen

02.01 Leistungspositionen Vorbereitende Maßnahmen

02.01.0010 150,000 h EUR EUR

Restmüll und Kleinabbruch

Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind die Räumlichkeiten nach verbliebenen, abgängigen Einrichtungsgegenständen und bewegliches Mobiliar zu kontrollieren.

(z.B. um Bürostühle, Bürocontainer, kleine Regale und vgl.)

Die Arbeiten sind nur auf direkte Anweisung durch die Bauleitung auszuführen.

Abgerechnet werden ausschließlich Hilfskräfte

(keine Facharbeiterstunden)

Gegenstände aufnehmen, abtransportieren und entsorgen.

Entsorgung wird gesondert vergütet

Ort: Alle Bauabschnitte , alle Geschosse

02.01.0020 280,000 m3 EUR EUR

Abbruch Wandsschränke Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN g

Abbruch von Schränke und Einbauschränke, Wandbekleidung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,

Abbruchdicke '3' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshöhe bis 3 m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergütet.

02.01.0030 5,000 t EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,

nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte

Bau- und Abbruchabfälle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.

Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.01.0040		5.800,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm herstellen räumen				
	Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Bodenflächen, aus Hartfaserplatten und Vlies, Dicke 3 bis 6 mm, Verlegeausführung rutschfest, herstellen und räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.				
02.01.0050		638.000,000	m2Wo	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm vorhalten				
	Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Bodenflächen, im Innenbereich, aus Hartfaserplatten und Vlies, Dicke 3 bis 6 mm, vorhalten,				
	Positionsmenge = Produkt aus '				
					
	(Vorhaltemenge)				
	mal '				
					
	(Vorhaldedauer)				
	Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.				
02.01.0060		50,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Schutzbekl.-belag UK 6-8m2 Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen				
	Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Fensteröffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 6 bis 8 m2, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche.				
02.01.0070		50,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Schutzbekl.-belag UK 4-6m2 Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen				
	Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Bauwerksöffnungen, im Innenbereich, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 4 bis 6 m2, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche.				
02.01.0080		15,000	St	 EUR	 EUR
	Umzugskartons, 30 kg				
	Bereitstellen von Umzugskartons				
	60 x 32 x 31 cm o.vgl. Größe				
	Traglast 30 kg				
	Für Kleeinteile, Bücher, Kleinkleingeräte o.vgl.				
	Nach Rückvertragung der Inhalte Karton wieder falten und abtransportieren.				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

02.01.0090 25,000 St EUR EUR

Leistung wie Position 02.01.0080 (Umzugskartons, 30 kg), jedoch

jedoch L x B x H = 71 x 36 x 40 cm
100 l Volumen

Traglast 50 kg

sonst wie vor

Summe 02.01 Leistungspositionen Vorbereitende Maßnahmen

02.01 Leistungspositionen Vorbereitende Maßnahmen EUR

Summe 02 Vorbereitende Maßnahmen EUR

03 Abbruch

03.01 Leistungspositionen Abbruch

03.01.0010 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Fenster Alu abbauen nicht schadstoffbelastet H 2850 mm B 1300 mm Rahmen-D 76 mm Glas-D 28 mm v.Hand Stoffe laden LKW A

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, 3-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Höhe Blendrahmen '2850' mm,

Breite Blendrahmen '1300' mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach,

Dicke Rahmen '76' mm,

Dicke Verglasung '28' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0020		25,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Öffnung Sanierung Spanpl. staubdicht schließen öffnen				
	Öffnung in Wand unter Schwarzraumbedingungen mit Spanplatte, beschichtet, staubdicht schließen, wieder öffnen, Einbauteile werden übermessen, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln.				
03.01.0030		4,000	St	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2,75-3m einbauen ausbauen				
	Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahlblech, mit Feststeller, im Bauzaun, Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 2,75 bis 3 m, einbauen und ausbauen.				
03.01.0040		29,000	m2	 EUR	 EUR
	Demontage Sanitärtrennwand				
	Vorhandene Sanitärtrennwände aus HPL Vollkernplatten				
	rd.15 mm stark aus Vorderfronten, Mittelwänden und einfließlich				
	Türen ssind inkl. der Beschläge, Profile, Schienen und Fußkonstruktionen etc. vorsichtig zu demontieren.				
	Die Einzelteile sind entsprechnnd deren Aufbau zu kennzeichnen (z.B. nummerieren) zu Schützen (z.B. Folie)				
	und im Gebäude zwischen zu lagern.				
	Ort: Alle Geschosse				
	Der Lagerort wird dem AN von der Bauleitung angegeben.				
	Entfernung zum Ausbauort bis zu 200 Metern.				
03.01.0050		9,000	St	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1135 mm H 2135 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden				
	Abbruch des Türblattes, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,				
	Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,				
	Breite Nennmaß Wandöffnung '1135'				
	mm,				
	Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135'				
	mm,				
	Türblattdicke '40'				
	mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m,				
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,				
	aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,				
	die Entsorgung wird gesondert vergütet.				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0060	STLB-Bau 04/2026 084 Türzarge Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1135 mm H 2135 mm Maulweite/WD 240mm D 0,5mm v.Hand wiederverw Abbruch der Türzarge, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Maulweite/Wanddicke 240 mm, Dicke 0,5 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	9,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0070	Tür Stahlblech, abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1500 mm H 2650 mm Türblatt-D 58 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.V Abbruch der Tür, Innentür, einflügelig, aus Stahlblech Blechstärke 1,5 mm im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1200' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, Türblattstärke '58' mm, einschl. Beschlag, einschl. Blockrahmen/-zarge, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	24,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0080	Vertikaljalousie abbrechen nicht schadstoffbelastet Horizontalanlage B 1400mm H 1600mm bis 10kg Behang Alu v.Hand Stoffe STLB-Bau 04/2026 084 Abbruch Vertikaljalousie, an Fenster/Tür, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Schienen, Profile und Behang, als Horizontalanlage, Einzelbehangbreite 1400 mm, Höhe 1600 mm, Einzelgewicht bis 10 kg, Behang mit Lamellen aus Aluminium, Schienen und Profile aus Aluminium, Antrieb durch Schnurzug, Kugelschleife, Befestigungsuntergrund Aluminium, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,	780,000	m	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0090 80,000 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Sockelstreifen Polteppich abbrechen nicht schadstoffbelastet H 60-65mm 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.V

Abbruch Sockelstreifen aus Polteppich, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Höhe über 60 bis 65 mm, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,

Abbruchdicke '0.4'
cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0100 290,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Bodenbelag textiler Bodenbelag ohne Pol abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp.

Abbruch von Bodenbelag aus textilem Bodenbelag ohne Pol, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,

Abbruchdicke '0.4'
cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

03.01.0110 75,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Ver

Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen, kleinformig, Dicke bis 10 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0120		22,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Bodenbelag Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsor				
	Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen, großformatig, Dicke bis 10 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0130		1.040,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Bekleidungspl Wand Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 5 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entso				
	Abbruch von Bekleidungsplatten an Wand, aus Gipsplatten, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,				
	Abbruchdicke '5'				
	cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m,				
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0140		520,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.E				
	Abbruch der Dämmung der Innenwand, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m3,				
	Abbruchdicke '14'				
	cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4 m,				
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0150		520,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Einfachständerwerk Trennwand Stahlprofil verz Ständerachsabst. 625 mm CW/UW75 D 0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet				
	Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand, aus Stahlprofil, verzinkt,				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ständerachsabstand '625' mm, CW/UW 75, Blechdicke 0,7 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 78,5 kN/m³, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0160		80,000	m ²	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Bekleidungspl Brandwand Gipsfaserpl. Stahlblech abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m³ D 5 cm v.Hand Stoffe laden LK				
	Abbruch von Bekleidungsplatten an Brandwand, aus Gipsfaserplatten und Stahlblech, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m³, Abbruchdicke '5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0170		12,000	m ²	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Bekleidungspl Schachtwand Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m³ D 5 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergü				
	Abbruch von Bekleidungsplatten an Schachtwand, aus Gipsplatten, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m³, Abbruchdicke '5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0180		1,000	St	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1510 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L				
	Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür 2-flügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510'				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'

mm, einschl. Blendrahmen, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'

mm,

Dicke Verglasung '10'

mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0190 2,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1650 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L

Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1650'

mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'

mm, einschl. Blendrahmen, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'

mm,

Dicke Verglasung '10'

mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0200 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1300 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L

Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür 2-flügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1300'

mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'

mm, einschl. Blendrahmen, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'

mm,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Dicke Verglasung '10'

mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0210 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Türseitenteil Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1700 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof

Abbruch des Türseitenteiles, mit Verglasung, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1700'
mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'
mm, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'

mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0220 14,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1510 mm H 2500 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L

Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1510'
mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2500'
mm, einschl. Blendrahmen, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'

mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0230	STLB-Bau 04/2026 084 Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1650 mm H 2500 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1650' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2500' mm, einschl. Blendrahmen, Verbund-Sicherheitsglas (VSG), Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	10,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0240	STLB-Bau 04/2026 084 Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1700 mm H 2500 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür 2-flügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1700' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2500' mm, einschl. Blendrahmen, Verbund-Sicherheitsglas (VSG), Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	2,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0250	STLB-Bau 04/2026 084 Türseitenteil Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1400 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof Abbruch des Türseitenteiles, mit Verglasung, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,	1,000	St	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1400'
mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'
mm, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'
mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0260 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Türseitenteil Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1890 mm H 3100 mm
Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof**

Abbruch des Türseitenteiles, mit Verglasung, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1890'
mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'
mm, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'
mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0270 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Türseitenteil Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1600 mm H 3100 mm
Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof**

Abbruch des Türseitenteiles, mit Verglasung, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1600'
mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'
mm, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'
mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0280 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Türseitenteil Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 550 mm H 3100 mm
Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoff**

Abbruch des Türseitenteiles, mit Verglasung, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,

Breite Nennmaß Wandöffnung '550'
mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3100'
mm, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'
mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0290 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Fenster Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 3100 mm B 2825 mm Rahmen-D 68
mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW A**

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, einteilig, aus Aluminium, im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,

Höhe Blendrahmen '3100'
mm,

Breite Blendrahmen '2825'
mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach,

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'
mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0300 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Fenster Alu abbrehen nicht schadstoffbelastet H 2420 mm B 2100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW A

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, einteilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Höhe Blendrahmen '2420'
mm,

Breite Blendrahmen '2100'
mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach,

Dicke Rahmen '68'
mm,

Dicke Verglasung '10'
mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0310 54,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Bodenbelag Zementestrich abbrehen nicht schadstoffbelastet D 4 cm 20kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Ve

Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, unbewehrt, als Estrich auf Dämmschicht, Abbruch Dämmung wird gesondert vergütet, ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1,

Abbruchdicke '4'
cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0320 12,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Schachtabdeckung Alu L/B 1000/1000mm abbrehen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergü

Abbruch der Schachtabdeckung, aus Aluminium, quadratisch, Schachtoffnung, lichte Maße B/L 1000/1000 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, Ausführung staubarm TRGS 559,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.01.0330 4,000 St EUR EUR

**Schachtabdeckung Holzwerkstoff L/B 1200/1200mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN**

Abbruch der Schachtabdeckung, aus Sperrholz 30 mm, quadratisch, Schachttöffnung, lichte Maße B/L 1200/1200 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Summe 03.01 Leistungspositionen Abbruch EUR

03.01 Leistungspositionen Abbruch EUR

Summe 03 Abbruch EUR

04 Abbruch (Schadstoffbelastet)

04.01 Leistungspositionen Abbruch Schadstoffbelastet

Standardbesch Abbruch Lage Mischgebiet alle Geschosse

Das Bauwerk liegt in einem Mischgebiet, die Arbeitsstelle befindet sich in allen Geschossen.

Standardbesch Teilabbruch erschütterungs-lärm-staubarm

Bei den Leistungen handelt es sich um einen Teilabbruch, das Abbruch-/Demontageverfahren ist frei wählbar, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, der Einsatz von Geräten ist nicht möglich.

04.01.0010 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 000

**Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet
Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch**

Materialdekontaminationseinheit für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, Schadstoff alte Mineralwolle, als Einkammerschleuse, als Ständerwerk mit Türelementen, einseitig bekleidet mit Platten, Oberfläche abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, mit Türelementen,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Länge '4'

m,

Breite '1.7'

m,

Höhe '3.5'

m, aufbauen.

04.01.0020 8,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 000

**Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet
Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch**

Materialdekontaminationseinheit für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, Schadstoff alte Mineralwolle, als Einkammerschleuse, als Ständerwerk mit Türelementen, einseitig bekleidet mit Platten, Oberfläche abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, mit Türelementen,

Länge '4'

m,

Breite '1.7'

m,

Höhe '3.5'

m,

geschossweise umsetzen.

04.01.0030 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 000

**Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet
Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch**

Materialdekontaminationseinheit für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, Schadstoff alte Mineralwolle, als Einkammerschleuse, als Ständerwerk mit Türelementen, einseitig bekleidet mit Platten, Oberfläche abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, mit Türelementen,

Länge '4'

m,

Breite '1.7'

m,

Höhe '3.5'

m,

umsetzen auf einer Ebene.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.01.0040		1,000 St		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch				
	Materialdekontaminationseinheit für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, Schadstoff alte Mineralwolle, als Einkammerschleuse, als Ständerwerk mit Türelementen, einseitig bekleidet mit Platten, Oberfläche abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, mit Türelementen,				
	Länge '4' m,				
	Breite '1.7' m,				
	Höhe '3.5' m, reinigen und abbauen.				
04.01.0050		1,000 St		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,				
	Personendekontaminationseinheit als Einkammerschleuse, für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, alte Mineralwolle, Aufstellung im Außenbereich, bewittert, Untergrundfläche befestigt und versiegelt, als Ständerwerk, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt, abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung,				
	Länge '2.5' m,				
	Breite '1.5' m,				
	Höhe '2.3' m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, aufbauen.				
04.01.0060		8,000 St		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,				
	Personendekontaminationseinheit als Einkammerschleuse, für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, alte Mineralwolle, Aufstellung im Außenbereich, bewittert, Untergrundfläche befestigt und versiegelt, als Ständerwerk, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt, abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung,				
	Länge '2.5' m,				
	Breite '1.5'				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	m,				
	Höhe '2.3'				
	m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, geschossweise umsetzen.				
04.01.0070		1,000	St	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,				
	Personendekontaminationseinheit als Einkammerschleuse, für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, alte Mineralwolle, Aufstellung im Außenbereich, bewittert, Untergrundfläche befestigt und versiegelt, als Ständerwerk, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt, abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung,				
	Länge '2.5'				
	m,				
	Breite '1.5'				
	m,				
	Höhe '2.3'				
	m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, umsetzen auf einer Ebene.				
04.01.0080		1,000	St	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 000				
	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,				
	Personendekontaminationseinheit als Einkammerschleuse, für Arbeiten an Schadstoffen außer Asbest, alte Mineralwolle, Aufstellung im Außenbereich, bewittert, Untergrundfläche befestigt und versiegelt, als Ständerwerk, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt, abwaschbar, mit selbständiger Unterdruckhaltung,				
	Länge '2.5'				
	m,				
	Breite '1.5'				
	m,				
	Höhe '2.3'				
	m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, reinigen und abbauen.				
04.01.0090		180,000	St	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 04/2026 084				
	Anbauleuchte abbauen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.				
	Abbruch Anbauleuchte, mit Kettenaufhängung, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße bis 0,05 m3, auf LKW des AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0100 200,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch Anbauleuchte, Bauform rechteckig, Betriebsgerät in Leuchte, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4 m, Ausführung in allen Geschossen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße bis 0,05 m3, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0110 36,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch Anbauleuchte, Bauform Kegel, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4 m, Ausführung in allen Geschossen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße bis 0,05 m3, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0120 1.200,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch Einbauleuchte, für geschnittene Deckenöffnung, Bauform rechteckig,

Einbautiefe '160'

mm, einschl. 2 Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4 m, Ausführung in allen Geschossen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße bis 0,05 m3, auf LKW des AN laden,

Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0130 107,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch Einbauleuchte, für geschnittene Deckenöffnung, Bauform rund,

Einbautiefe '160'

mm, einschl. 2 Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4 m, Ausführung in allen Geschossen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße bis 0,05 m³, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0140 1.090,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Bekleidungspl Unterdecke Langfeldpl. Stahl verz D 1,2mm abbrechen
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Verg**

Abbruch von Bekleidungsplatten an Unterdecke, aus Langfeldplatten aus verzinktem Stahl, Dicke 1,2 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0150 4.510,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Bekleidungspl Decke Mineralpl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m³ D 1,25 cm
v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Ents**

Abbruch von Bekleidungsplatten an Decke, aus Mineralplatten, Platten einzeln herausnehmbar, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m³,

Abbruchdicke '1.25'

cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0160 260,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

**Bekleidungspl Unterdecke Gipsfaserpl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m³ D 1,25 cm
v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Verg**

Abbruch von Bekleidungsplatten an Unterdecke, aus Gipsfaserplatten, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m³,

Abbruchdicke '1.25'

cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0170 150,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Bekleidungspl Unterdecke Paneel Alu D 0,7mm abbrehen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch von Bekleidungsplatten an Unterdecke, aus Paneelen aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0180 6.000,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Dämmung auf Decke Mineralwolle abbrehen schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entso

Abbruch der Dämmung auf Decke, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3,

Abbruchdicke '14'
cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0190 5.860,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Grund-Tragprofil Deckenbekl. Stahlprofil verz CW/UW75 D 0,7mm abbrehen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.

Abbruch des Grund- und Tragprofils der Deckenbekleidung, aus Stahlprofil, verzinkt, CW/UW 75, Blechdicke 0,7 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0200 150,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Rahmenkonstruktion Deckenbekl. Stahl-T-Profil B 24mm abbrehen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stof

Abbruch der Rahmenkonstruktion der Deckenbekleidung, aus Stahl-T-Profil, Profilbreite 24

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 78,5 kN/m³,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0210 1.000,000 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Dämmung Rohrltg DN40-60 Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m³ D 60mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 1

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 40 bis DN 60,
Dämmschicht aus Mineralwolle, ohne Kaschierung, als Schale, mechanisch befestigt, im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle
TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m³,
Dämmschichtdicke 60 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m³,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg
bis 10 km,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0220 1.010,000 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Dämmung Rohrltg DN60-80 Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m³ D 40mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 1

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 60 bis DN 80,
Dämmschicht aus Mineralwolle, ohne Kaschierung, als Schale, mechanisch befestigt, im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Benzol TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m³,
Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m³,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg
bis 10 km,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0230 975,000 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Dämmung Rohrltg DN100-150 Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m³ D 80mm v.Hand Stoffe laden

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 100 bis DN 150,
Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch
befestigt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte
Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m³,
Dämmschichtdicke 80 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m³, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0240 2.200,000 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrehen schadstoffbelastet 3kN/m³ D 50m

Abbruch der Dämmung der Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m³, Dämmschichtdicke 50 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m³, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0250 655,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz Kanten-L bis 500mm abbrehen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, aus verzinktem Stahl, Kantenlänge bis 500 mm, Ausführung in allen Geschossen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

04.01.0260 2.200,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz Kanten-L 500-1000mm abbrehen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoff

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, aus verzinktem Stahl, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Ausführung in allen Geschossen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1,5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.01.0270	STLB-Bau 04/2026 084 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Abbruchdicke '3' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	150,000	m2	 EUR	 EUR
04.01.0280	Reinigen Institutsgebäude, feucht nicht schadstoffbelastet Stoffe lagern Reinigen als Schadstoffsanierung in Intstitutgebäude, reinigen von Kabeltrassen, vollbelegt (Strom und Datenkabel), außer Funktion, Gesamte Kabelstränge und Trassen aus aus verzinktem Stahlblech zuerst absaugen und anschließend vorsichtig feucht abwaschen. Schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich Abbruch von Hand oder handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	3.980,000	m2	 EUR	 EUR
04.01.0290	STLB-Bau 04/2026 084 Reinigen Institutsgebäude feucht nicht schadstoffbelastet Stoffe lagern Behälter AN auf Baustelle bereitstellen Reinigen nach Schadstoffsanierung von Institutsgebäuden für Lehre, Forschung, Funktionsflächen für betriebstechnische Anlagen, Installationen ausgebaut, Oberfläche eben, Oberfläche glatt, Reinigung feucht, Bauwerk nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, aufgenommene Stoffe sammeln, im flüssigkeitsdichten, geschlossenen Behälter AN lagern, Behältergröße über 1 bis 2 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abrechnung nach der Grundfläche des Raumes, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6.000,000	m2	 EUR	 EUR
Summe 04.01 Leistungspositionen Abbruch Schadstoffbelastet					
04.01 Leistungspositionen Abbruch Schadstoffbelastet				 EUR	

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Summe 04 Abbruch (Schadstoffbelastet) EUR

05 Entsorgung

05.01 Leistungen Entsorgung u. Entsorgungskosten

05.01.0010 9.625,000 kg EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

**Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Beseitigungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg.gg.N**

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dämmstoff,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 10 km,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der
Entsorgung gegen Nachweis, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

05.01.0020 3.890,000 kg EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

**Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E**

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-
/Abbruchabfall, Kunststoff,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 100 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

05.01.0030 1.420,000 kg EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

**Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E**

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Bau-
/Abbruchabfall Holz,
nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A III,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 100 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

05.01.0040 8,000 t EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

**Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E**

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 100 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

05.01.0050 6,000 t EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 100 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

05.01.0060 4,500 t EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 087

Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E

Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 100 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

05.01.0070 1,000 psch EUR

Standardbesch Abfallbegleitschein

Der Abfallbegleitschein ist vom AN vorzubereiten und vorzulegen.

Summe 05.01 Leistungen Entsorgung u. Entsorgungskosten

05.01 Leistungen Entsorgung u. Entsorgungskosten EUR

Summe 05 Entsorgung EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

06 Sonstiges

06.01 Leistungspositionen Sonstiges

06.01.0010 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 084

Raumlufthmessung Kontrollmessung Asbest

Raumlufthmessung, Kontrollmessung zum Schutz Dritter, Schadstoff Asbest TRGS 519, Einzelmessung durchführen, auswerten, dokumentieren, Wiederholungsmessungen aufgrund nicht erreichter Abnahme werden nicht vergütet, die Messungen dürfen nur von einer geeigneten Prüfstelle durchgeführt werden.

06.01.0020 150,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 000

FFP3-Maske liefern

Halbmaske FFP3, nur liefern.

06.01.0030 400,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2026 000

Schutzanzug Typ4+5+6 Einweg Überziehschuh Halbmaske liefern

Zertifizierter Einweg-Schutzanzug für Dritte, Chemikalienschutzanzug Typ 4+5+6, Kategorie III nach EG-Richtlinie 89/689 EWG, einschl. Überziehschuhe und filtrierender Halbmaske, nur liefern.

Summe 06.01 Leistungspositionen Sonstiges EUR

06.01 Leistungspositionen Sonstiges EUR

Summe 06 Sonstiges EUR

07 Stundenlohnarbeiten

07.01 Arbeiten zum Nachweis auf besondere Anordnung

07.01.0010 15,000 h EUR EUR

STLB-Bau 10/2010 091

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Summe 07.01 Arbeiten zum Nachweis auf besondere Anordnung

07.01 Arbeiten zum Nachweis auf besondere Anordnung EUR

Summe 07 Stundenlohnarbeiten EUR

01 Baustelleneinrichtung EUR

02 Vorbereitende Maßnahmen EUR

03 Abbruch EUR

04 Abbruch (Schadstoffbelastet) EUR

05 Entsorgung EUR

06 Sonstiges EUR

07 Stundenlohnarbeiten EUR

Summe Hauptauftrag EUR

Summe ohne MWSt. EUR

zzgl. 19 % MWSt. EUR

Summe inkl. MWSt. EUR