

Bieter	Vergabenummer	Datum
	025-26-00283	
Baumaßnahme		
BLB NRW / Universität Bonn, Brandschutzsanierung		
Leistung		
Abbrucharbeiten Schadstoffe		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01. 0010	Gewerkespezifische Baustelleneinrichtung	1	psch						
02.01. 0010	Restmüll und Kleinabbruch	150	h						
02.01. 0020	Abbruch Wandsschränke Holz/Holzwerkstoff abbauen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m ³ D 3 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN q	280	m ³						
02.01. 0030	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5	t						
02.01. 0040	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm herstellen räumen	5800	m ²						
02.01. 0050	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm vorhalten	638000	m ² Wo						
02.01. 0060	Schutzbekl.-belag UK 6-8m ² Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen	50	m ²						
02.01. 0070	Schutzbekl.-belag UK 4-6m ² Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen	50	m ²						
02.01. 0080	Umzugskartons, 30 kg	15	St						
02.01. 0090	Umzugskartons, 50 kg	25	St						
03.01. 0010	Fenster Alu abbauen nicht schadstoffbelastet H 2850 mm B 1300 mm Rahmen-D 76 mm Glas-D 28 mm v.Hand Stoffe laden LKW A	4	St						
03.01. 0020	Öffnung Sanierung Spanpl. staubdicht schließen öffnen	25	m ²						
03.01. 0030	Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2,75-3m einbauen ausbauen	4	St						
03.01. 0040	Demontage Sanitärrennwand	29	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01. 0050	Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1135 mm H 2135 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden	9	St						
03.01. 0060	Türzarge Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1135 mm H 2135 mm Maulweite/WD 240mm D 0,5mm v.Hand wiederverw	9	St						
03.01. 0070	Tür Stahlblech, abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1500 mm H 2650 mm Türblatt-D 58 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.V	24	St						
03.01. 0080	Vertikaljalousie abbrechen nicht schadstoffbelastet Horizontalanlage B 1400mm H 1600mm bis 10kg Behang Alu v.Hand Stoffe	780	m						
03.01. 0090	Sockelstreifen Polteppich abbrechen nicht schadstoffbelastet H 60-65mm 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.V	80	m						
03.01. 0100	Bodenbelag textiler Bodenbelag ohne Pol abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp.	290	m2						
03.01. 0110	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Ver	75	m2						
03.01. 0120	Bodenbelag Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsor	22	m2						
03.01. 0130	Bekleidungspl Wand Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 5 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entso	1040	m2						
03.01. 0140	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.E	520	m2						
03.01. 0150	Einfachständerwerk Trennwand Stahlprofil verz Ständerachsabst. 625 mm CW/UW75 D 0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet	520	m2						
03.01. 0160	Bekleidungspl Brandwand Gipsfaserpl. Stahlblech abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 5 cm v.Hand Stoffe laden LK	80	m2						
03.01. 0170	Bekleidungspl Schachtwand Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 5 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergü	12	m2						
03.01. 0180	Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1510 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L	1	St						
03.01. 0190	Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1650 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L	2	St						
03.01. 0200	Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1300 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L	1	St						
03.01. 0210	Türseitenteil Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1700 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof	1	St						
03.01. 0220	Tür Stahl besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1510 mm H 2500 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L	14	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01. 0230	Tür Stahl besch abbrehen nicht schadstoffbelastet B 1650 mm H 2500 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L	10	St						
03.01. 0240	Tür Stahl besch abbrehen nicht schadstoffbelastet B 1700 mm H 2500 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden L	2	St						
03.01. 0250	Türseitenteil Stahl besch abbrehen nicht schadstoffbelastet B 1400 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof	1	St						
03.01. 0260	Türseitenteil Stahl besch abbrehen nicht schadstoffbelastet B 1890 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof	1	St						
03.01. 0270	Türseitenteil Stahl besch abbrehen nicht schadstoffbelastet B 1600 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stof	1	St						
03.01. 0280	Türseitenteil Stahl besch abbrehen nicht schadstoffbelastet B 550 mm H 3100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoff	1	St						
03.01. 0290	Fenster Alu abbrehen nicht schadstoffbelastet H 3100 mm B 2825 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW A	1	St						
03.01. 0300	Fenster Alu abbrehen nicht schadstoffbelastet H 2420 mm B 2100 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW A	1	St						
03.01. 0310	Bodenbelag Zementestrich abbrehen nicht schadstoffbelastet D 4 cm 20kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Ve	54	m2						
03.01. 0320	Schachtabdeckung Alu L/B 1000/1000mm abbrehen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergü	12	St						
03.01. 0330	SchachtabdeckungHolzwerkstoff L/B 1200/1200mm abbrehen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN	4	St						
04.01. 0010	Materialdekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch	1	St						
04.01. 0020	Materialdekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch	8	St						
04.01. 0030	Materialdekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch	1	St						
04.01. 0040	Materialdekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk Türel. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Unterdruckh. Luftdusch	1	St						
04.01. 0050	Personendekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,	1	St						
04.01. 0060	Personendekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,	8	St						
04.01. 0070	Personendekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,	1	St						
04.01. 0080	Personendekontaminationseinheit 1- Kammer Ständerwerk 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Unterdruckh. L 2,5 m B 1,	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01. 0090	Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	180	St						
04.01. 0100	Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	200	St						
04.01. 0110	Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	36	St						
04.01. 0120	Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1200	St						
04.01. 0130	Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	107	St						
04.01. 0140	Bekleidungspl Unterdecke Langfeldpl. Stahl verz D 1,2mm abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Verg	1090	m2						
04.01. 0150	Bekleidungspl Decke Mineralpl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Ents	4510	m2						
04.01. 0160	Bekleidungspl Unterdecke Gipsfaserpl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Verg	260	m2						
04.01. 0170	Bekleidungspl Unterdecke Paneel Alu D 0,7mm abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	150	m2						
04.01. 0180	Dämmung auf Decke Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entso	6000	m2						
04.01. 0190	Grund-Tragprofil Deckenbekl. Stahlprofil verz CW/UW75 D 0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.	5860	m2						
04.01. 0200	Rahmenkonstruktion Deckenbekl. Stahl-T-Profil B 24mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stof	150	m2						
04.01. 0210	Dämmung Rohrltg DN40-60 Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 60mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN	1000	m						
04.01. 0220	Dämmung Rohrltg DN60-80 Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 40mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN	1010	m						
04.01. 0230	Dämmung Rohrltg DN100-150 Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 80mm v.Hand Stoffe laden	975	m						
04.01. 0240	Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 50m	2200	m						
04.01. 0250	Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz Kanten-L bis 500mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	655	m2						
04.01. 0260	Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz Kanten-L 500-1000mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoff	2200	m2						
04.01. 0270	Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	150	m2						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01. 0280	Reinigen Institutsgebäude, feucht nicht schadstoffbelastet Stoffe lagern	3980	m2						
04.01. 0290	Reinigen Institutsgebäude feucht nicht schadstoffbelastet Stoffe lagern Behälter AN auf Baustelle bereitstellen	6000	m2						
05.01. 0010	Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg.gg.N	9625	kg						
05.01. 0020	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E	3890	kg						
05.01. 0030	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E	1420	kg						
05.01. 0040	Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E	8	t						
05.01. 0050	Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E	6	t						
05.01. 0060	Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 100km Vergüt.E	4,5	t						
05.01. 0070	Standardbesch Abfallbegleitschein	1	psch						
06.01. 0010	Raumluftmessung Kontrollmessung Asbest	4	St						
06.01. 0020	FFP3-Maske liefern	150	St						
06.01. 0030	Schutzanzug Typ4+5+6 Einweg Überziehschuh Halbmaske liefern	400	St						
07.01. 0010	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	15	h						