

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme BLB NRW K / BB / 8092 / K-BP Geb. 20 Ertüchtigung Brandschutz		
Leistung _____ Schadstoffsanierung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01. 0010	Baustelleneinrichtung liefern, vorhalten und abfahren	1	psch						
01.01. 0020	Baustelleneinrichtung vorhalten	1	Wo						
01.01. 0030	Baustromverteilung	1	psch						
01.01. 0040	Vorhalten der Baustromverteilung	1	Wo						
01.01. 0050	Bauwasserverteilung	1	psch						
01.01. 0060	Vorhalten der Bauwasserverteilung	1	Wo						
01.01. 0070	Aufenthalts-, Lager- und Sanitärcontainer, liefern, betreiben, vorhalten, räumen	1	St						
01.01. 0080	Aufenthalts-, Lager- und Sanitärcontainer vorhalten	1	StWo						
01.01. 0090	Stahlplattenlage als Untergrundschatz liefern, aufbauen, vorhalten, abfahren	70	m²						
01.01. 0100	Stahlplattenlage als Untergrundschatz vorhalten	70	m²Wo						
01.01. 0110	Bauzaun liefern, aufbauen, vorhalten, abfahren	150	m						
01.01. 0120	Bauzaun vorhalten	150	mWo						
01.01. 0130	2-Kammer- Materialdekontaminationseinheit liefern, vorhalten, abfahren	2	St						
01.01. 0140	2-Kammer- Materialdekontaminationseinheit vorhalten	2	StWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01. 0150	2-Kammer- Materialdekontaminationseinheit installieren/umsetzen	6	St						
01.01. 0160	4-Kammer- Personendekontaminationseinheit liefern, vorhalten, abfahren	2	St						
01.01. 0170	4-Kammer- Personendekontaminationseinheit vorhalten	2	StWo						
01.01. 0180	4-Kammer- Personendekontaminationseinheit installieren/umsetzen	6	St						
01.01. 0190	Umluft- und Unterdruckanlage bis 12.000 m³/h liefern, vorhalten, abfahren	2	St						
01.01. 0200	Umluft- und Unterdruckanlagen bis 12.000 m³/h vorhalten	2	StWo						
01.01. 0210	Unterdruckanlage bis 12.000 m³/h installieren/umsetzen	6	St						
01.01. 0220	Schutzausrüstung für Bauleitung und AG	1	psch						
01.01. 0230	Wetterschutz für Schleusenanlagen im Außenbereich	3	St						
01.02. 0010	Statische Berechnung für Gerüstkomponenten	1	St						
01.02. 0020	Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert liefern und aufbauen	200	m³						
01.02. 0030	Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert vorhalten	1200	m³Wo						
01.02. 0040	Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert abbauen und abfahren	200	m³						
01.02. 0050	Seitliche Arbeits-/Fassadengerüste liefern und aufbauen	250	m²						
01.02. 0060	Seitliche Arbeits-/Fassadengerüste vorhalten	1500	m²Wo						
01.02. 0070	Seitliche Arbeits-/Fassadengerüste über Flächengerüst abbauen und abfahren	250	m²						
01.02. 0080	Seitenschutz Standgerüst flächenorientiert liefern und aufbauen, oberste Lage H 6,00m	45	m						
01.02. 0090	Seitenschutz Standgerüst flächenorientiert vorhalten, oberste Lage H 6,00m	270	mWo						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02. 0100	Seitenschutz Standgerüst flächenorientiert abbauen und abtransportieren, oberste Lage H 6,00m	45	m						
01.02. 0110	Lastverteiler Belag Holz auf Gerüstflächen liefern und aufbauen	200	m²						
01.02. 0120	Lastverteiler Belag Holz auf Gerüstflächen vorhalten	1200	m²Wo						
01.02. 0130	Lastverteiler Belag Holz auf Gerüstflächen abbauen und abfahren	200	m²						
01.02. 0140	Außenaufzug / Personen- / Materialaufzug liefern und aufbauen	1	St						
01.02. 0150	Außenaufzug / Personen- / Materialaufzug vorhalten	6	StWo						
01.02. 0160	Außenaufzug / Personen- / Materialaufzug abbauen und abfahren	1	St						
01.02. 0170	Rollgerüste bis 4,00 m liefern und aufbauen	1	St						
01.02. 0180	Rollgerüste bis 4,00 m vorhalten	8	StWo						
01.02. 0190	Rollgerüste bis 4,00 m abbauen und abfahren	1	St						
01.03. 0010	Herstellen staubdichter Arbeitsbereiche Innenbereich	3	St						
01.03. 0020	Herstellen staubdichter Arbeitsbereiche Fassadenarbeiten	3	St						
01.03. 0030	Folienschottwände Sanierungsbereiche	300	m²						
01.03. 0040	Zulage Ausbildung Schottwände mit OSB-Beplankung	200	m²						
01.03. 0050	Erstellung horizontaler Folienschottungen	200	m²						
01.03. 0060	Zulage horizontaler Schottungen mit OSB Beplankung	150	m²						
01.03. 0070	Schutzabklebungen / besondere Schutzmaßnahmen	200	m²						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01. 0010	Demontage von Brandschutztürelementen mit asbesthaltiger Pappe, 1-flg.	1	St						
02.01. 0020	Demontage von Brandschutztürelementen mit asbesthaltiger Pappe, mit Standflügel	1	St						
02.01. 0030	Demontage von Metallrahmen-Türelement, 2-flügelig mit Seitenteilen	2	St						
02.01. 0040	Demontage von Metallrahmen-Türelemente, 2-flügelig	1	St						
02.01. 0050	Demontage von Metallrahmen-Türelement, 2-flügelig mit Oberlicht	1	St						
02.01. 0060	Demontage von Metallrahmen-Türelement, 1-flügelig mit Oberlicht	2	St						
02.01. 0070	Demontage von Metallrahmen-Türelemente, 1-flügelig (Holz), mit Oberlicht	2	St						
02.01. 0080	Demontage von Metallrahmen-Türelement, 1-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht	1	St						
02.01. 0090	Trennschnitt in asbesthaltigen Putzflächen	15	m						
02.01. 0100	Anspachteln/Sichern der Putzkanten mit Mörtel	15	m						
02.01. 0110	Demontage von asbesthaltigen Wandoberputzen	25	m²						
02.01. 0120	Demontage von asbesthaltigen Wandoberputzen, Kleinflächen bis 1 m²	10	m²						
02.01. 0130	Demontage von Wandausfachungen bestehend aus Glasbaubetonwabensteinen	20	m²						
02.01. 0140	Demontage einer GK-Leichtbauwand inkl. Holztür, einseitig einlagig beplankt	15	m²						
02.01. 0150	Entfernen von PCB-haltigen Fugenmassen zw. Türzarge und Betonelementen	10	m						
02.02. 0010	Demontage von Metallrahmen-Türelement, 1-flügelig, mit Oberlicht	1	St						
02.02. 0020	Provisorischer Fassadenverschluss errichten	50	m²						
02.02. 0030	Bautüren liefern, einbauen	4	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01. 0010	Grob und Feinreinigung aller Oberflächen	300	m²						
03.02. 0010	Containergestellung Asbest Abfälle	1	St						
03.02. 0020	Asbesthaltiges Material entsorgen	2	t						
03.02. 0030	PCB-Abfälle entsorgen, Kleinmenge < 20,00 kg	1	psch						
03.03. 0010	Facharbeiterin / Facharbeiter	5	h						
03.03. 0020	Helferin / Helfer	5	h						
03.03. 0030	Maskenzulage	10	h						